Roboty dekarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0416/01	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu	szt	12,000
2	KNR-W 4-01 0416/04	Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu	m	20,000
3	KNR-W 4-01 0416/02	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu	m	40,000
4	KNR-W 4-01 0417/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie	m	45,000
5	KNR-W 4-01 0418/02	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm	m2	130,000
6	KNR-W 4-01 0419/05	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie - deski czołowe	m	30,000
7	KNR-W 4-01 0419/04	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką w odstępach łat ponad 16cm	m2	40,000
8	KNR-W 4-01 0423/01	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - wywietrzaki (dymniki)	szt	8,000
9	KNR-W 4-01 0424/01	Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych	m	26,000
10	KNR-W 4-01 0501/03	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej zakładkowej	m2	40,000
11	KNR-W 4-01 0502/04	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej zakładkowej marsylskiej tłoczonej układanej na sucho	m2	20,000
12	KNR-W 4-01 0518/04	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych	m2	130,000
13	KNR-W 4-01 0518/05	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach drewnianych	m2	400,000
14	KNR-W 4-01 0522/04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej bez względu na sposób łączenia	m2	100,000
15	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm	m2	550,000
16	KNR-W 4-01 0528/04	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych w odcinkach o długości do 1,0m z blachy ocynkowanej		

Roboty dekarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	40,000
17	KNR-W 4-01 0528/05	Naprawa rynien - wymiana haka rynnowego	szt	25,000
18	KNR-W 4-01 0528/06	Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć	m	80,000
19	KNR-W 4-01 0528/07	Naprawa rynien polegająca na wstawieniu łatek o powierzchni do 0,01m2	szt	35,000
20	KNR-W 4-01 0531/06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej	m	40,000
21	KNR-W 4-01 0531/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej	m	45,000
22	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	40,000
23	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	40,000
24	KNR-W 2-02 0519/03	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 12cm	m	40,000
25	KNR-W 2-02 0526/03	Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	40,000
26	KNR-W 2-02 0514/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	100,000
27	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	75,000
28	KNR-W 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	3,500
29	KNR-W 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	6,000
30	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	13,000
31	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	13,000