Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkanio-
wej Spółka z o.o.

76-200 Słupsk ul.Tuwima 4

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Częściowy remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Wolności 16m8
INWESTOR : Miasto Słupsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dorota Prus upr POM/0154/OHOK/03
DATA OPRACOWANIA : 13.10.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.10.2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Prace budowlane** | | | |
| 1.1 | | **Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej** | | | |
| 1 d.1. 1 | KNNR 3 0702-06 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych | $m^2$ | | |
| | | 0.9*2.1 | $m^2$ | 1.890 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.890** |
| 2 d.1. 1 | KNNR 3 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych | $m^2$ | | |
| | | 0.9*2.1+0.8*2.1 | $m^2$ | 3.570 | |
| | | | | **RAZEM** | **3.570** |
| 1.2 | | **Prace pomocnicze i towarzyszące** | | | |
| 3 d.1. 2 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | $m^3$ | | |
| | | 0.6 | $m^3$ | 0.600 | |
| | | | | **RAZEM** | **0.600** |
| 4 d.1. 2 | Kalkulacja warsztatowa | Koszt naprawy okładzin klatki schodowej po wymianie drzwi zewnętrznych i pracach elektrycznych | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.000** |
| 2 | | **Prace elektryczne** | | | |
| 5 d.2 | kalkulacja warsztatowa | Koszt wykonania pełnej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym wraz z wymianą linii zasilającej<br>Planowane ogrzewanie: piec kaflowy + 2szt grzejników elektrycznych<br><br>Powierzchnia użytkowa = 32,46m2; Kubatura = 86,67 m3<br>Lokal mieszkalny położony w budynku na II piętrze, składający się z izb: 1 pokój, w.c, kuchnia, p.pokój, alkowa<br>Wyposażenie w.c.: sedes, umywalka<br>Wyposażenie kuchni: kuchenka gazowo-elektryczna, zlew jednokomorowy, lodówka, grzejnik energooszczędny, kabina prysznicowa, pralka<br>Wyposażenie pokoju: piec kaflowy<br>wyposażenie alkowy: grzejnik elektryczny energooszczędny<br>Wycena nie obejmuje kosztu urządzeń | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.000** |
| 6 d.2 | KNR-W 2-15 0418-01 | Elektryczne grzejniki stalowe do wysokości 500mm i długości do 1600mm | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **2.000** |



Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30913 Użytkownik: Dorota

| | |
|---|---|
| Wartość kosztorysowa | |
| Podatek VAT 8% | |
| Cena kosztorysowa | |
| Słownie: | |

# Przedmiar

| | |
|---|---|
| Obiekt | lokal mieszkalny |
| Lokalizacja | Słupsk ul. Wolności 36m8 |



Przedmiar

lokal mieszkalny

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | **Prace ogólnobudowlane** | | |
| | | **Roboty malarskie** | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0701/08 | Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | | |
| | | 5,35*4,2+2,95*2,55+1,45*3,45+1,35*2+1,35*1,35 | m2 | 39,518 |
| | | razem | m2 | 39,518 |
| 2 | KNR-W 4-01 0331/02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | | |
| | | 0,8*2,05 | m2 | 1,64 |
| | | razem | m2 | 1,64 |
| 3 | KNR-W 4-01 0701/05 | Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | | |
| | | (5,35+4,2)*2*2,95-0,9*2,05-1,15*1,83*2+(1,15+1,83*2)*0,15*2+(2,95+2,55)*2*2,95-0,9*2,05*2-1,15*1,83+(1,15+1,83*2)*0,15+(1,45+3,45)*2*2,95-0,8*2,05+(1,35+2)*2*2,95-0,7*2,05+(1,35+1,35)*2*2,95-0,7*2,05-0,8*2,08-0,9*2,05*2 | m2 | 133,852 |
| | | razem | m2 | 133,852 |
| 4 | KNR-W 4-01 0821/08 | Rozebranie okładziny ściennej | | |
| | | (1,35*2+2*2-0,8)*1,5 | m2 | 8,85 |
| | | razem | m2 | 8,85 |
| 5 | KNR 0-17 2608/02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 99 | | |
| | | 133,66 | m2 | 133,66 |
| | | razem | m2 | 133,66 |
| 6 | KNR-W 2-02 2009/02 | Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych | | |
| | | 5,35*4,2+2,95*2,55+1,45*3,45+1,35*2+1,35*1,35 | m2 | 39,518 |
| | | razem | m2 | 39,518 |
| 7 | KNR-W 2-02 2008/04 | Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na rusztach | | |
| | | 5,35*4,2+2,95*2,55+1,45*3,45+1,35*2+1,35*1,35 | m2 | 39,518 |
| | | razem | m2 | 39,518 |
| 8 | KNR-W 4-01 0716/01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 | | |
| | | 133,852 | m2 | 133,852 |
| | | razem | m2 | 133,852 |
| 9 | KNR-W 2-02 2003/02 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01 | | |
| | | 0,9*2,05 | m2 | 1,845 |
| | | razem | m2 | 1,845 |
| 10 | KNR 0-23 2611/02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | | |
| | | 133,852 | m2 | 133,852 |
| | | razem | m2 | 133,852 |
| 11 | KNR-W 2-02 0830/05 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z płyt gipsowych | m2 | 39,518 |
| 12 | KNR-W 2-02 0830/04 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach | | |
| | | 133,852 | m2 | 133,852 |
| | | razem | m2 | 133,852 |
| 13 | KNR-W 2-02 1510/03 | Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | | |
| | | 39,518+133,852-9,4 | m2 | 163,97 |
| | | razem | m2 | 163,97 |
| 14 | KNR-W 4-01 1206/02 | Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami starych tynków wewnętrznych ścian | | |
| | | (1,35*2+2*2)-0,7+(3,45+1,45)-1,5 | m2 | 9,4 |
| | | razem | m2 | 9,4 |
| | | **Wymiana stolarki budowlanej** | | |
| 15 | KNR-W 4-01 0353/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | | |

Przedmiar

lokal mieszkalny

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | 3+4 | szt | 7 |
| | | razem | szt | 7 |
| 16 | KNR-W 2-02 1026/01 | Ościeżnice drewniane | | |
| | | 0,8*2*2+0,7*2*2 | m2 | 6 |
| | | razem | m2 | 6 |
| 17 | KNR-W 4-01 0708/01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej | | |
| | | (0,9+2,0*2) | m | 4,9 |
| | | razem | m | 4,9 |
| 18 | KNR-W 2-02 1022/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne , jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone | | |
| | | 0,8*2*2+0,7*2*2 | m2 | 6 |
| | | razem | m2 | 6 |
| 19 | KNR-W 2-02 1027/02 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2 | | |
| | | 0,8*2,08 | m2 | 1,664 |
| | | razem | m2 | 1,664 |
| 20 | KNR-W 2-02 1018/04 | Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | | |
| | | 1,15*1,83*3 | m2 | 6,314 |
| | | razem | m2 | 6,314 |
| 21 | KNR-W 4-01 0323/01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m | szt | 6 |
| | | **Posadzki** | | |
| 22 | KNR-W 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | |
| | | 5,35*4,2+2,95*2,55+1,45*3,45+1,35*1,35 | m2 | 36,818 |
| | | razem | m2 | 36,818 |
| 23 | KNR-W 4-01 0812/05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | | |
| | | 1,35*2 | m2 | 2,7 |
| | | razem | m2 | 2,7 |
| 24 | KNR-W 4-01 0440/06 | Rozbiórki podłóg z płyt pilśniowych | | |
| | | 5,35*4,2+2,95*2,55+1,45*3,45+1,35*2+1,35*1,35 | m2 | 39,518 |
| | | razem | m2 | 39,518 |
| 25 | KNR-W 4-01 0819/03 | Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25mm | | |
| | | 5,35*4,2+2,95*2,55+1,45*3,45+1,35*2+1,35*1,35 | m2 | 39,518 |
| | | razem | m2 | 39,518 |
| 26 | KNR-W 2-02 1123/02 | Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej | | |
| | | 5,35*4,2+2,95*2,55+1,45*3,45+1,35*2+1,35*1,35 | m2 | 39,518 |
| | | razem | m2 | 39,518 |
| 27 | KNR-W 4-01 0415/07 | Wymiana listew przyściennych | | |
| | | (5,35+4,2)*2-0,9+(2,95+2,55)*2-0,9*2+(1,45+3,45)*2-0,8+(1,35+2)*2-0,7+(1,35+1,35)*2-0,7-0,8-0,9*2 | m | 44,5 |
| | | razem | m | 44,5 |
| 28 | KNR-W 4-01 0415/08 | Wymiana progów drzwiowych | | |
| | | 5 | szt | 5 |
| | | razem | szt | 5 |
| 29 | KNR-W 4-01 0353/13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt | 2 |
| 30 | KNR-W 4-01 0324/02 | Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | szt | 2 |
| | | **Roboty zduńskie** | | |
| 31 | KNR-W 4-01 1011/02 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami | | |

lokal mieszkalny

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | | m3 | 0,826 |
| | | razem | m3 | 0,826 |
| | | 0,55*0,77*1,95 | | |
| 32 | KNR-W 2-02 1301/01 | Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1m3 typu A-1 z kafli kwadratowych | piec | 1 |
| | | razem | piec | 1 |
| | | 1 | | |
| | | **Wywóz gruzu** | | |
| 33 | KNR-W 4-01 0109/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 4,5 |
| 34 | KNR-W 4-01 0109/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km | m3 | 4,5 |
| 35 | Kalkulacje indywidualna | Utylizacja gruzu | t | 4,5 |
| | | razem | t | 4,5 |
| | | 4,5 | | |
| | | **Prace elektryczne** | | |
| 36 | | Koszt wykonania pełnej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym z przyłączeniem i pomiarami.Powierzchnia użytkowa = 21,373m2; Lokal mieszkalny , składający się z izb: pokojów, kuchni oraz łazienki. . Wyposażenie : grzejnik w mniwjszym pokoju , lodówka:, | kpl | 1 |

PRZEDMIAR

| | |
|---|---|
| Lokalizacja | Remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i gazowej<br>76 - 200 Słupsk ul. Wolności 36/8 |
| Inwestor | Miasto Słupsk<br>Plac Zwycięstwa 3 |
| Biuro kosztorysowe | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.<br>76 - 200 Słupsk ul. Tuwima 4 |

Sporządził Zbigniew Krasowski

26.08.20161

Przedmiar

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | **Instalacja wodociągowa** | | |
| 1 | KNR-W 4-02 0120/01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | 15 |
| 2 | KNR-W 4-02 0142/01 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm | szt. | 1 |
| 3 | KNR-W 4-02 0141/01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 1 |
| 4 | KNR 4-01 0336/03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 15 |
| 5 | KNR 4-01 0324/01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 15 |
| 6 | KNR 4-01 0705/01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m | 15 |
| 7 | KNNR 4 0105/01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 15 |
| 8 | KNR 4-02 0111/01 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | szt. | 1 |
| 9 | KNNR 4 0115/01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 8 |
| 10 | KNNR 4 0115/07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 11 | KNNR 4 0122/05 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych | kpl. | 1 |
| 12 | KNNR 4 0128/01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 15 |
| 13 | KNNR 4 0126/01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 15 |
| 14 | KNNR 4 0137/02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |
| 15 | KNNR 4 0137/07 | Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 16 | KNNR 4 0140/01 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm | kpl. | 1 |
| | | **Instalacja kanalizacyjna** | | |
| 17 | KNR-W 4-02 0229/04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 3 |
| 18 | KNR-W 4-02 0232/03 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm | szt. | 2 |
| 19 | KNR-W 4-02 0232/04 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm | szt. | 1 |
| 20 | KNR-W 4-02 0234/04 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. | 1 |
| 21 | KNR-W 4-02 0234/07 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna | kpl. | 1 |
| 22 | KNR-W 4-02 0234/08 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 1 |
| 23 | KNR-W 4-02 0236/02 | Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm | msc. | 2 |
| 24 | KNNR 4 0207/01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 3 |
| 25 | KNNR 4 0207/03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 0,5 |
| 26 | KNNR 4 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3 |
| 27 | KNNR 4 0211/03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |
| 28 | KNNR 4 0229/05 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce | szt. | 1 |
| 29 | KNNR 4 0231/05 | Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową | kpl. | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 30 | KNNR 4 0233/03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 1 |
| | | **Instalacja gazowa** | | |
| 31 | KNR-W 4-02 0317/04 | Demontaż kuchni gazowo-węglowej z piekarnikiem | szt. | 1 |
| 32 | KNR-W 4-02 0317/05 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt. | 1 |
| 33 | KNR-W 4-02 0314/04 | Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach | szt. | 2 |
| 34 | KNNR 4 0311/01 | Kurek gazowy z końcówką do węża | szt. | 1 |
| 35 | KNNR 4 0312/02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 1 |
| 36 | KNNR 4 0314/09 | Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem | szt. | 1 |
| 37 | KNNR 4 0315/01 | Piec gazowy wody przepływowej | kpl. | 1 |
| 38 | KNNR 4 0307/01 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych | lokal. | 1 |

1 PRZEDMIAR

| | |
|---|---|
| Obiekt | Remont lokalu |
| Lokalizacja | Wolności 33/12 |
| Inwestor | Miasto Słupsk |
| Biuro kosztorysowe | Dział Inwestycji PGM Sp.z o.o. ul.Tuwima 4 76-200 Słupsk |

INSPEKTOR NADZORU
ds. technicznych
Anna Kos

Sporządził Anna Kos-branża budowlana

Słupsk, 18.08.2016

Przedmiar

Remont lokalu

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | **Roboty ogólnobudowlane** | | |
| | | **Rozbiórki** | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0701/02 | Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | | |
| | | kuchnia 2,57*(3,74*2+2,77*2)-(1,13*1,58+0,9*2,05) | m2 | 29,83 |
| | | pokój II 2,57*(4,78+6,02+3,58+5,9)-(0,9*2,05+1,13*1,58*2) | m2 | 46,7 |
| | | (4,78+3,58)*0,5*5,9 | m2 | 24,66 |
| | | razem | m2 | 101,19 |
| 2 | KNR-W 4-01 0438/04 | Rozebranie ścianek działowej między kuchnią a łazienką | | |
| | | 2,57*1,77 | m2 | 4,55 |
| | | razem | m2 | 4,55 |
| 3 | KNR-W 4-01 1205/01 | Zerwanie starych tapet | | |
| | | pokój 2,57*(3,65*2+5,9*2)-(0,9*2,05*2+1,13*1,58*2) | m2 | 41,83 |
| | | przedpokój 2,57*(2,77*2+2*2)-(0,9*2,05)*3 | m2 | 18,98 |
| | | razem | m2 | 60,81 |
| 4 | KNR-W 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | |
| | | pokój (4,78+3,58)*0,5*5,9 | m2 | 24,662 |
| | | pokój 3,65*5,9 | m2 | 21,535 |
| | | kuchnia 3,74*2,77 | m2 | 10,36 |
| | | przedpokój 2*2,77 | m2 | 5,54 |
| | | razem | m2 | 62,097 |
| 5 | KNR-W 4-01 1011/02 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami | | |
| | | 0,52*0,82*2,05*2 | m3 | 1,748 |
| | | razem | m3 | 1,748 |
| 6 | KNR-W 4-01 0109/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | | |
| | | 1,748+62,097*0,001 | m3 | 1,81 |
| | | razem | m3 | 1,81 |
| 7 | KNR-W 4-01 0109/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km S=7 | m3 | 1,81 |
| | | **roboty remontowe** | | |
| 8 | KNR-W 2-02 1301/05 | Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1m3 typu B-1 z kafli kwadratowych z osprzętem ( drzwiczki, ruszt, rura zapiecowa, blacha przedpiecowa) | piec | 2 |
| 9 | KNR-W 2-02 2008/04 | Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na rusztach | | |
| | | pokój (4,78+3,58)*0,5*5,9 | m2 | 24,66 |
| | | razem | m2 | 24,66 |
| 10 | KNR-W 2-02 2003/03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pojedynczym poszyciem jednowarstwowym 100-01 | | |
| | | przepierzenie kuchni i łazienki 2,2*2,77-0,8*2 | m2 | 4,49 |
| | | razem | m2 | 4,49 |
| 11 | KNR-W 4-01 0716/01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 | | |
| | | kuchnia 2,57*(3,74*2+2,77*2)-(1,13*1,58+0,9*2,05) | m2 | 29,83 |
| | | pokój II 2,57*(4,78+6,02+3,58+5,9)-(0,9*2,05+1,13*1,58*2) | m2 | 46,7 |
| | | razem | m2 | 76,53 |
| 12 | KNR-W 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 | | |
| | | sufity 3,65*5,9+2,77*5,9 | m2 | 37,88 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | razem | m2 | 37,88 |
| 13 | NNRNKB 7 1134/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych | m2 | 37,88 |
| 14 | NNRNKB 7 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych | | |
| | | pokój 2,57*(3,65*2+5,9*2)-(0,9*2,05*2+1,13*1,58*2) | m2 | 41,826 |
| | | przedpokój 2,57*(2,77*2+2*2)-(0,9*2,05)*3 | m2 | 18,983 |
| | | razem | m2 | 60,809 |
| 15 | KNR-W 4-01 0819/03 | Przybicie OSB gr.12mm | | |
| | | pokój (4,78+3,58)*0,5*5,9 | m2 | 24,66 |
| | | pokój 3,65*5,9 | m2 | 21,54 |
| | | kuchnia 3,74*2,77 | m2 | 10,36 |
| | | przedpokój 2*2,77 | m2 | 5,54 |
| | | razem | m2 | 62,1 |
| 16 | KNR-W 2-02 1123/02 | Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej | | |
| | | pokój (4,78+3,58)*0,5*5,9 | m2 | 24,66 |
| | | pokój 3,65*5,9 | m2 | 21,54 |
| | | kuchnia 3,74*2,77 | m2 | 10,36 |
| | | przedpokój 2*2,77 | m2 | 5,54 |
| | | razem | m2 | 62,1 |
| 17 | KNR-W 4-01 0415/07 | Wymiana listew przyściennych | | |
| | | 6,02+4,78+5,9+3,58+3,65*2+5,9*2+3,74*2+2,74*2+2,77*2+2*2-9 | m | 52,88 |
| | | razem | m | 52,88 |
| 18 | KNR-W 4-01 0415/08 | Wymiana progów drzwiowych-listwy aluminiowe | szt | 5 |
| 19 | KNR-W 2-02 0830/04 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | | |
| | | 2,57*(((4,78+3,58)*0,5*2+5,9*2)+(5,9*2+3,65*2)+(2,77*2+2*2)+(2*2+2,77*2)+(1,64*2+2,77*2))-(0,9*2,05*4*2+0,9*2,05 +1,13*1,58*5) | m2 | 147,07 |
| | | razem | m2 | 147,07 |
| 20 | NNRNKB 10 2015/04 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 | | |
| | | pokój (4,78+3,58)*0,5*5,9 | m2 | 24,66 |
| | | razem | m2 | 24,66 |
| 21 | KNR-W 2-02 0830/04 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | | |
| | | 5,9*3,65+2*2,77+2*2,77+1,64*2,77 | m2 | 37,16 |
| | | razem | m2 | 37,16 |
| 22 | KNR-W 4-01 1204/01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | | |
| | | 37,16+24,66 | m2 | 61,82 |
| | | razem | m2 | 61,82 |
| 23 | KNR-W 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 147,07 |
| 24 | KNR-W 4-01 1206/02 | Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami starych tynków wewnętrznych ścian | | |
| | | łazienka 1,5*(1,64*2+2,77)-1,5*0,8 | m2 | 7,88 |
| | | kuchnia 1,5*2*2 | m2 | 6 |
| | | razem | m2 | 13,88 |
| 25 | KNR-W 4-01 0324/02 | Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | szt | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | **Stolarka drzwiowa i okienna** | | |
| 26 | KNR-W 4-01 0353/11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | | |
| | | 1,19*10 | m | 11,9 |
| | | razem | m | 11,9 |
| 27 | KNR-W 4-01 0306/02 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej | | |
| | | 0,12*2,05 | m2 | 0,25 |
| | | razem | m2 | 0,25 |
| 28 | KNR-W 4-01 0353/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-drzwi wejściowe | szt | 1 |
| 29 | KNR-W 4-01 0353/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-okna+ ościeżnice drzwiowe | | |
| | | okna 1,13*1,58*5 | szt | 8,93 |
| | | drzwi wewnętrzne 0,9*2,05*3 | szt | 5,54 |
| | | razem | szt | 14,47 |
| 30 | KNR 0-19 1023/09 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2-z nawietrzakiem higroskopijnym | | |
| | | 1,58*1,13*5 | m2 | 8,93 |
| | | razem | m2 | 8,93 |
| 31 | KNR-W 4-01 0322/02 | Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2,0m2 | | |
| | | 0,9*2,05*3 | m2 | 5,54 |
| | | razem | m2 | 5,54 |
| 32 | KNR-W 2-02 1022/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, drzwi do kuchni z kratką | | |
| | | 0,9*2,05*3 | m2 | 5,54 |
| | | razem | m2 | 5,54 |
| 33 | KNR-W 2-02 1024/01 | Drzwi harmonijkowe | | |
| | | 0,7*2,05 | m2 | 1,435 |
| | | razem | m2 | 1,435 |
| 34 | KNR-W 2-02 1040/01 | Drzwi KTM jednoskrzydłowe | | |
| | | 0,9*2,1 | m2 | 1,89 |
| | | razem | m2 | 1,89 |
| 35 | KNR-W 4-01 0323/01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m parapety wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 10 |
| 36 | KNR-W 4-01 0109/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | | |
| | | 1,13*1,58*5*0,1+0,9*2,05*4*0,06 | m3 | 1,336 |
| | | razem | m3 | 1,336 |
| 37 | KNR-W 4-01 0109/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km S=7 | m3 | 1,34 |
| | | **Prace elektryczne** | | |
| 38 | | Koszt wykonania pełnej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym z przyłączeniem i pomiarami.Powierzchnia użytkowa = 62 09m2; .Lokal mieszkalny składający się z izb:, dwóch pokói , kuchni, łazienki z wc. Ogrzewanie : piecowe, nowoprojektowane grzejniki elektryczne w łazience.Wyposażenie kuchni: kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym , lodówka zlewozmywak:, łazienka : wanna, wc , elktryczny podgrzewacz wody, umywalka, podejście pod pralkę | kpl | 1 |

PRZEDMIAR

| | |
|---|---|
| Lokalizacja | Remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i gazowej<br>76 - 200 Słupsk ul. Wolności 33/12 |
| Inwestor | Miasto Słupsk<br>Plac Zwycięstwa 3 |
| Biuro kosztorysowe | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.<br>76 - 200 Słupsk ul. Tuwima 4 |

26.08.20161

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | **Instalacja wodociągowa** | | |
| 1 | KNR-W 4-02 0142/01 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm | szt. | 1 |
| 2 | KNR 4-02 0111/01 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | szt. | 1 |
| 3 | KNR-W 4-02 0141/01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 1 |
| 4 | KNNR 4 0122/05 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych | kpl. | 1 |
| 5 | KNNR 4 0137/03 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 6 | KNNR 4 0137/07 | Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 7 | KNNR 4 0140/01 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm | kpl. | 1 |
| 8 | KNNR 4 0143/01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 | kpl. | 1 |
| | | **Instalacja kanalizacyjna** | | |
| 9 | KNR-W 4-02 0229/04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 3 |
| 10 | KNR-W 4-02 0232/03 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm | szt. | 2 |
| 11 | KNR-W 4-02 0232/04 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm | szt. | 1 |
| 12 | KNR-W 4-02 0234/04 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. | 1 |
| 13 | KNR-W 4-02 0234/07 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna | kpl. | 1 |
| 14 | KNR-W 4-02 0234/08 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 1 |
| 15 | KNR-W 4-02 0236/02 | Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm | msc. | 2 |
| 16 | KNNR 4 0207/01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 3 |
| 17 | KNNR 4 0207/03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 0,5 |
| 18 | KNNR 4 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3 |
| 19 | KNNR 4 0211/03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |
| 20 | KNNR 4 0229/05 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce | szt. | 1 |
| 21 | KNNR 4 0231/05 | Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową | kpl. | 1 |
| 22 | KNNR 4 0233/03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 1 |
| | | **Instalacja gazowa** | | |
| 23 | KNR-W 4-02 0317/04 | Demontaż kuchni gazowo-węglowej z piekarnikiem | szt. | 1 |
| 24 | KNR-W 4-02 0314/04 | Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach | szt. | 1 |
| 25 | KNNR 4 0311/01 | Kurek gazowy z końcówką do węża | szt. | 1 |
| 26 | KNNR 4 0314/09 | Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem | szt. | 1 |
| 27 | KNNR 4 0307/01 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych | lokal. | 1 |

- PRZEDMIAR

| | |
|---|---|
| Lokalizacja | Remont instalacji wodociągowej-kanalizacyjnej i gazowej<br>76 - 200 Słupsk ul. Wolności 16/2 |
| Inwestor | Miasto Słupsk<br>Plac Zwycięstwa 3 |
| Biuro kosztorysowe | PGM Sp. z o.o.<br>76 - 200 Słupsk ul. Tuwima 4 |

26.08.20161

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | **Instalacja wodociągowa** | | |
| 1 | KNR-W 4-02 0120/01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | 4 |
| 2 | KNR-W 4-02 0142/01 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm | szt. | 1 |
| 3 | KNR 4-01 0336/03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 15 |
| 4 | KNR 4-01 0324/01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 15 |
| 5 | KNR 4-01 0705/01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m | 15 |
| 6 | KNNR 4 0105/01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 15 |
| 7 | KNR 4-02 0111/01 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | szt. | 1 |
| 8 | KNNR 4 0115/01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 7 |
| 9 | KNNR 4 0115/07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 10 | KNNR 4 0122/05 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych | kpl. | 1 |
| 11 | KNNR 4 0128/01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 15 |
| 12 | KNNR 4 0126/01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 15 |
| 13 | KNNR 4 0137/02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |
| 14 | KNNR 4 0140/01 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm | kpl. | 1 |
| 15 | KNNR 4 0143/01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 | kpl. | 1 |
| | | **Instalacja kanalizacyjna** | | |
| 16 | KNR-W 4-02 0236/02 | Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm | msc. | 2 |
| 17 | KNNR 4 0207/01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 5 |
| 18 | KNNR 4 0207/03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 1,5 |
| 19 | KNNR 4 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3 |
| 20 | KNNR 4 0211/03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |
| 21 | KNNR 4 0229/05 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce | szt. | 1 |
| 22 | KNNR 4 0230/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 1 |
| 23 | KNNR 4 0232/02 | Brodziki natryskowe z kabiną | kpl. | 1 |
| 24 | KNNR 4 0233/03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 1 |
| | | **Instalacja gazowa** | | |
| 25 | KNR-W 4-02 0317/04 | Demontaż kuchni gazowo-węglowej z piekarnikiem | szt. | 1 |
| 26 | KNR-W 4-02 0314/04 | Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach | szt. | 1 |
| 27 | KNNR 4 0311/01 | Kurek gazowy z końcówką do węża | szt. | 1 |
| 28 | KNNR 4 0314/09 | Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem | szt. | 1 |
| 29 | KNNR 4 0307/01 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych | lokal. | 1 |

PRZEDMIAR

| | |
|---|---|
| Obiekt | Remont lokalu |
| Branża | Ogólnobudowlana |
| Lokalizacja | Wolności 16m2 |
| Inwestor | Miasto Słupsk |
| Biuro kosztorysowe | Dział Inwestycji PGM Sp.z o.o. ul.Tuwima 4 76-200 Słupsk |

INSPEKTOR NADZORU
ds. technicznych
Anna Kos

Sporządził Anna Kos

Słupsk,

Przedmiar

Remont lokalu

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | **Roboty ogólnobudowlane** | | |
| | | **Rozbiórki** | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0701/02 | Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | | |
| | | kuchnia 2,75*(2,7*2+2,55*2) | m2 | 28,88 |
| | | 2,7*2,55 | m2 | 6,89 |
| | | pokój 2,75*(3,95+5) | m2 | 24,61 |
| | | 3,95*5 | m2 | 19,75 |
| | | razem | m2 | 80,13 |
| 2 | KNR-W 4-01 0331/02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej-nowoprojektowany otwór drzwiowy | | |
| | | | m2 | 2,1 |
| 3 | KNR-W 4-01 1011/02 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami | | |
| | | 0,55*0,77*1,83 | m3 | 0,78 |
| | | razem | m3 | 0,78 |
| 4 | KNR-W 4-01 0415/06 | Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 32mm | | |
| | | 2,7*2,55 | m2 | 6,89 |
| | | razem | m2 | 6,89 |
| 5 | KNR-W 4-01 0412/03 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych | | |
| | | 2,55*3 | m | 7,65 |
| | | razem | m | 7,65 |
| 6 | KNR-W 4-01 0415/08 | Wymiana progów drzwiowych | | |
| | | | szt | 1 |
| 7 | KNR-W 4-01 0109/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | | |
| | | 60,38*0,025+0,55*0,77*1,83 | m3 | 2,28 |
| | | razem | m3 | 2,28 |
| 8 | KNR-W 4-01 0109/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km S=7 | | |
| | | | m3 | 2,28 |
| | | **roboty remontowe** | | |
| 9 | KNR-W 2-02 1301/05 | Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1m3 typu B-1 z kafli kwadratowych z osprzętem ( drzwiczki, ruszt, rura zapiecowa, blacha przedpiecowa) | | |
| | | | piec | 1 |
| 10 | KNR-W 2-02 2008/04 | Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na rusztach | | |
| | | kuchnia 2,7*2,55 | m2 | 6,89 |
| | | pokój 3,95*5 | m2 | 19,75 |
| | | razem | m2 | 26,64 |
| 11 | KNR-W 2-02 2003/03 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie, bez pasków | | |
| | | kuchnia 2,75*(2,7*2+2,55*2) | m2 | 28,88 |
| | | pokój 2,75*(3,95+5) | m2 | 24,61 |
| | | razem | m2 | 53,49 |
| 12 | KNR-W 2-02 2003/03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01 | | |
| | | likwidacja otworu drzwiowego pokój-alkowa 0,9*2,1 | m2 | 1,89 |
| | | razem | m2 | 1,89 |
| 13 | KNR-W 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 | | |
| | | alkowa (łazienka) 2,75*(2,45*2+2,7*2) | m2 | 28,33 |
| | | 2,45*2,7 | m2 | 6,62 |
| | | pokój 2,75*(5+3,95) | m2 | 24,61 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | razem | m2 | 59,56 |
| 14 | NNRNKB 7 1134/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych | | | |
| | | pokój 3,95*5 | | m2 | 19,75 |
| | | kuchnia 2,7*2,55 | | m2 | 6,89 |
| | | Alkowa 2,45*2,7 | | m2 | 6,62 |
| | | | razem | m2 | 33,26 |
| 15 | NNRNKB 7 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych | | | |
| | | 2,75*(3,95*2+5*2) | | m2 | 49,23 |
| | | 2,75*(2,7*2+2,55*2) | | m2 | 28,88 |
| | | 2,75*(2,45*2+2,7*2) | | m2 | 28,33 |
| | | | razem | m2 | 106,44 |
| 16 | KNR-W 4-01 0819/03 | Przybicie OSB gr.12mm | | | |
| | | 3,95*5+2,7*2,55+2,7*2,45 | | m2 | 33,25 |
| | | | razem | m2 | 33,25 |
| 17 | KNR-W 2-02 1123/02 | Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej | | m2 | 33,25 |
| 18 | KNR-W 4-01 0415/07 | Wymiana listew przyściennych | | | |
| | | 5*2+3,95*2+2,7*2+2,55*2+2,7*2+2,45*2 | | m | 38,7 |
| | | | razem | m | 38,7 |
| 19 | KNR-W 4-01 0415/08 | Wymiana progów drzwiowych-listwy aluminiowe | | szt | 2 |
| 20 | KNR-W 2-02 0830/04 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | | | |
| | | 2,75*(3,95*2+5*2) | | m2 | 49,23 |
| | | 2,75*(2,7*2+2,55*2) | | m2 | 28,88 |
| | | 2,75*(2,45*2+2,7*2) | | m2 | 28,33 |
| | | | razem | m2 | 106,44 |
| 21 | NNRNKB 10 2015/04 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 | | m2 | 33,25 |
| 22 | KNR-W 4-01 1204/01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | | m2 | 33,25 |
| 23 | KNR-W 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | | m2 | 106,44 |
| 24 | KNR-W 4-01 1206/02 | Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami starych tynków wewnętrznych ścian | | | |
| | | 1,5*(2,7*2+2,45*2) | | m2 | 15,45 |
| | | 1,5*(1,6+0,8) | | m2 | 3,6 |
| | | | razem | m2 | 49,05 |
| 25 | KNR-W 4-01 0324/02 | Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | | szt | 3 |
| | | **Stolarka drzwiowa i okienna** | | | |
| 26 | KNR-W 4-01 0353/11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | | | |
| | | 1,3*6 | | m | 7,8 |
| | | | razem | m | 7,8 |
| 27 | KNR-W 4-01 0353/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-drzwi wejściowe | | szt | 1 |
| 28 | KNR-W 4-01 0353/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-okna+ ościeżnice drzwiowe | | | |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | okna 1,1*1,6*3 | szt | 5,28 |
| | | oscieżnice drzwiowe 0,9*2,1*2 | szt | 3,78 |
| | | razem | szt | 9,06 |
| 29 | KNR 0-19 1023/09 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2-z nawietrzakiem higroskopijnym | | |
| | | 1,1*1,6*3 | m2 | 5,28 |
| | | razem | m2 | 5,28 |
| 30 | KNR-W 4-01 0322/02 | Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2,0m2 | | |
| | | 0,9*2,1*2 | m2 | 3,78 |
| | | razem | m2 | 3,78 |
| 31 | KNR-W 2-02 1022/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, drzwi do kuchni z kratką | | |
| | | 0,8*2,05*2 | m2 | 3,28 |
| | | razem | m2 | 3,28 |
| 32 | KNR-W 2-02 1040/01 | Drzwi KTM jednoskrzydłowe | m2 | 1,89 |
| 33 | KNR-W 4-01 0323/01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m parapety wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 6 |
| 34 | KNR-W 4-01 0109/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | | |
| | | 1,1*1,6*3*0,1+0,8*2,05*3*0,06 | m3 | 0,82 |
| | | razem | m3 | 0,82 |
| 35 | KNR-W 4-01 0109/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km S=7 | m3 | 0,82 |
| | | **Prace elektryczne** | | |
| 36 | | Koszt wykonania pełnej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym z przyłączeniem i pomiarami.Powierzchnia użytkowa = 33,25m2; .Lokal mieszkalny składający się z izb:, pokju , kuchni, łazienki z wc. Ogrzewanie : piecowe, nowoprojektowane grzejniki elektryczne w łazience.Wyposażenie kuchni: kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym , lodówka zlewozmywak:, łazienka : wanna, wc , elktryczny podgrzewacz wody, umywalka, podejście pod pralkę | kpl | 1 |