Przedmiar robót

Wykonanie osłony śmietnikowej z płyt betonowych na podłożu z trylinki.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0101/01 wyd.IV 1995 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
	(4,50+5,40)/2*11,90-1,90*2,00	m2	55,105
	razem	m2	55,105
2	KNR 2-31 0101/02 wyd.IV 1995 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm		
	(4,50+5,40)/2*11,90-1,90*2,00	m2	55,105
	razem	m2	55,105
3	KNR 2-31 0104/05 wyd.IV 1995 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie		
	(4,50+5,40)/2*11,90-1,90*2,00	m2	55,105
	razem	m2	55,105
4	KNR 2-31 0309/01 wyd.IV 1995 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - TRYLINKA INWESTORA Z ODZYSKU		
	(4,50+5,40)/2*11,90-1,90*2,00	m2	55,105
	razem	m2	55,105
5	KNR-W 2-01 0308/10 wyd.I 1997 Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m		
		dół	8,000
6	KNR-W 2-02 1804/09 wyd.V 2003 Ogrodzenie z płyt betonowych wysokości 2,0m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych o wymiarach 16x12x285cm obetonowanych - analogia		
		m	14,000
7	KNR-W 4-01 0109/09 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
	((4,70+5,40)/2*6,00)*0,30	m3	9,090
	razem	m3	9,090
8	KNR-W 4-01 0109/10 wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km		
		m3	9,090