Przedmiar

Starzyńskiego 2A. Krycie dachu papą termozgrzewalną

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0423/03	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włazy kominiarskie - analogia - demontaż nieczynnego okienka dachowego.	szt	1,000
2	KNR-W 4-01 0418/02	Uzupełnienie deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm - po zdemontowanym okienku - DESKI IGLASTE WYMIAROWE NASYCONE KL.II	m2	1,000
3	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		0,15*3,50+0,75*0,20*2+0,46*0,20*2+1,15*0,20*2+0,49*0,20*2+0,79*0,20*2+0,52*0,20*2+0,74*0,20*2+0,47*0,20*2+0,76*0,20*2+0,48*0,20*2+1,18*0,20*2+0,52*0,20*2	m2	3,849
		razem	m2	3,849
4	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie KOMINÓW z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA PŁASKA GR. 0,50mm - BRĄZOWA		
		0,15*3,50+0,75*0,25*2+0,46*0,25*2+1,15*0,25*2+0,49*0,25*2+0,79*0,25*2+0,52*0,25*2+0,74*0,25*2+0,47*0,25*2+0,76*0,25*2+0,48*0,25*2+1,18*0,25*2+0,52*0,25*2	m2	4,680
		razem	m2	4,680
5	KNR-W 4-01 0423/03	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włazy kominiarskie - WYKONANIE RAMY DO WYŁAZU	szt	1,000
6	KNR-W 4-01 0426/02	Wykonanie nakryw drewnianych z bali niestruganych obitych blachą powlekaną - WYKONANIE NAKRYWY NA WYŁAZ, DESKI IGLASTE WYMIAROWE NASYCONE KL.II	m2	1,000
7	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA - PYE PV 250 S 52		
		19,58*8	m2	156,640
		razem	m2	156,640