| | |
|---|---|
| Wartość kosztorysowa | |
| Podatek VAT 23,00% | |
| Cena kosztorysowa | |
| Słownie: | |

# Kosztorys

| | |
|---|---|
| Rodzaj robót | wykonanie chodnika przed budynkiem |
| Lokalizacja | 76-200 Słupsk ul. Mostnika 10 |

Sporządził Zbigniew Jankowski

**Przedmiar**

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR 2-31 0815/01 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej | | |
| | | 32,2*1,8+4*6,6 | m2 | 84,36 |
| | | razem | m2 | 84,36 |
| 2 | KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej | | |
| | | 38,8*2+2 | m | 79,6 |
| | | razem | m | 79,6 |
| 3 | KNR-W 4-01 0109/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | | |
| | | 84,36*0,05+79,6*0,3*0,08 | m3 | 6,128 |
| | | razem | m3 | 6,128 |
| 4 | KNR-W 4-01 0109/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km | m3 | 6,128 |
| 5 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 84,36 |
| 6 | KNR-W 4-01 0109/06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III | | |
| | | 84,36*0,1 | m3 | 8,436 |
| | | razem | m3 | 8,436 |
| 7 | KNR-W 4-01 0109/08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km | m3 | 8,436 |
| 8 | KNR 2-31 0103/02 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV | m2 | 84,36 |
| 9 | KNR 2-31 0104/01 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie | m2 | 84,36 |
| 10 | KNR 2-31 0511/02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej | m2 | 84,36 |
| 11 | KNR 2-31 0401/01 | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 79,6 |
| 12 | KNR 2-31 0402/01 | Ława z pospółki pod krawężniki | | |
| | | 79,36*0,2*0,1 | m3 | 1,587 |
| | | razem | m3 | 1,587 |
| 13 | KNR 2-31 0407/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 79,6 |
| 14 | KNR-W 4-01 0101/06 | Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm w gruncie kategorii III | | |
| | | (38,8+6,6)*1 | m2 | 45,4 |
| | | razem | m2 | 45,4 |
| 15 | KNR 2-21 0401/02 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III | m2 | 45,4 |