

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT 8,00%
Cena kosztorysowa
Słownie:

PRZEDMIAR

Obiekt	lokal mieszkalny
Lokalizacja	Słupsk ul. Zamenhofa 5m18

Przedmiar

lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Prace ogólnobudowlane		
		1.1. Ułożenie glazury		
1	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej (1,95+1,55)*2*1,5-0,7*1,5	m2	9,45
		razem	m2	9,45
2	KNR-W 2-02 1036/02	Boazerie z listew szerokości do 12cm zerwanie wsp do R-0,3 MS=0 (3+2,3)*2*1,58-0,7*1,58	m2	15,642
		razem	m2	15,642
3	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża MS=0 (1,95+1,55)*2*1,5-0,7*1,5+(2+1)*1,5	m2	13,95
		razem	m2	13,95
4	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą MS=0 (1,95+1,55)*2*1,5-0,7*1,5+(2+1)*1,5	m2	13,95
		razem	m2	13,95
		1.2. Wymiana stolarki budowlanej		
5	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1	szt	1
		razem	szt	1
6	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 2,36*1,44+1,46*1,44*3	m2	9,706
		razem	m2	9,706
7	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4+1,5*3	m	6,9
		razem	m	6,9
8	KNR-W 2-02 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2,36*1,44+1,46*1,44*3	m2	9,706
		razem	m2	9,706
9	KNR-W 2-02 1018/05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0,75*2,3	m2	1,725
		razem	m2	1,725
10	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m	szt	3
11	KNR-W 4-01 0323/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m	szt	1
		1.3. Posadzki		
12	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych sufity 4,5*3+2,55*3,5+2,55*2,3+3,55*1,55	m2	33,793
		razem	m2	33,793
13	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej MS=0 4,5*3+2,55*3,5+2,55*2,3+3,55*1,55	m2	33,793
		razem	m2	33,793
14	KNR-W 4-01 0415/07	Wymiana listew przyściennych MS=0 sufity (4,5+3+2,55+3,5+2,55+2,3+3,55+1,55)*2-0,8*7-0,7-0,6	m	40,1
		razem	m	40,1
15	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 1,95*1,55+3*2,3	m2	9,923

Przedmiar

lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	9,923
16	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża MS=0		
		9,923	m2	9,923
		razem	m2	9,923
17	KNR 0-12 1118/06	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą MS=0	m2	9,923
18	KNR-W 4-01 0415/08	Wymiana progów drzwiowych MS=0		
		6	szt	6
		razem	szt	6
		1.4. Wywóz gruzu		
19	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,5
20	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	1,5
21	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		1,5	t	1,5
		razem	t	1,5
		2. Prace elektryczne		
22		Koszt wykonania pełnej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym z przyłączeniem i pomiarami. Powierzchnia użytkowa = 80,446m2; .Lokal mieszkalny , składa się z 3 pokoiów, kuchni łazienki przepokoju	kpl	1
		3. Wymiana urządzeń sanitarnych		
23	KNR-W 4-02 0235/04	Demontaż zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
24	KNR-W 4-02 0235/07	Demontaż wanny bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
25	KNR-W 4-02 0235/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
26	KNR-W 4-02 0317/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4-palnikowej	szt	1
27	KNR-W 4-02 0317/06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego	szt	1
28	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
29	KNR-W 4-02 0141/03	Demontaż baterii wannowej	szt	1
30	KNR-W 2-15 0229/05	Zlewozmywak żeliwny emaliowany na szafce MS=0	szt	1
31	KNR-W 2-15 0232/02	Brodziki natryskowe razem z kabiną MS=0	kpl	1
32	KNR-W 2-15 0314/06	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu na dwuzłączkę, z piekarnikiem MS=0	szt	1
33	KNR-W 2-15 0315/01	Piec gazowy wody przepływowej MS=0	kpl	1
34	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm MS=0	szt	1
35	KNR-W 2-15 0137/05	Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm MS=0	szt	1