Deskowanie z płyt OSB

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0819/03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 10 mm	m2	245,000
2	KNR-W 4-01 0819/03	Przybicie do podłóg płyt OSB 18 mm	m2	210,000
3	KNR-W 4-01 0819/03	Przybicie do podłóg płyt OSB 22 mm	m2	180,000
4	KNR-W 4-01 0414/07	Wymiana podsufitki z płyt OSB	m2	90,000

Przedmiar

Docieplenie ścian zewnętrznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	190,000
2	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	190,000
3	KNR-W 2-02r97 2602/01	Docieplenie ścian budynków metodą lekką ISPO z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki	m2	190,000
4	KNNR 2 1902/11	Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie)	m	100,000
5	KNR-W 2-02r97 1609/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m	m2	190,000

Wymiana konstrukcji drewnianych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0412/01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	42,000
2	KNR-W 4-01 0412/03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	76,000
3	KNR-W 4-01 0415/02	Wymiana legarów na filarkach	m	48,600
4	KNR-W 4-01 0416/02	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu	m	22,800
5	KNR-W 4-01 0416/03	Wymiana krokwi narożnych lub koszowych w konstrukcji dachu	m	18,000
6	KNR-W 4-01 0416/04	Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu	m	21,000

Roboty malarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	2.500,000
2	KNR-W 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 5m2	m2	2.500,000
3	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	2.500,000
4	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	1.700,000
5	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	800,000
6	KNR-W 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	350,000
7	KNR-W 4-01 1209/04	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	220,000
8	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2	m2	200,000
9	KNR-W 4-01 1209/10	Malowanie jednokrotne farbą olejną podokienników i innych elementów uprzednio malowanych o powierzchni do 0,75m2	szt	60,000
10	KNR-W 4-01 1209/14	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanych pasów o szerokości do 20cm przy brudnikach drzwiowych	m	120,000

Roboty murowe i przemurowanie kominów.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/2 cegły w ściankach na zaprawie cementowej	m2	230,000
2	KNR-W 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	14,600
3	KNR-W 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	11,200
4	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	25,800
5	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	25,800

Przedmiar

Roboty posadzkowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	230,000
2	KNR-W 2-02r97 1116/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	230,000
3	KNR-W 2-02r97 1116/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm	m2	230,000
4	KNR-W 2-02r97 1101/02	Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	9,500
5	KNR-W 2-02r97 1103/01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	m3	13,600

Roboty tynkarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0701/01	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy wapiennej	m2	500,000
2	KNR-W 4-01 0725/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo i pianobetonów o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2	m2	500,000
3	KNR-W 4-01 0735/03	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem płaskim	m2	230,000
4	KNR-W 4-01 0735/08	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem spadzistym	m2	70,000
5	KNR-W 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	250,000

Stolarka drzwiowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	165,000
2	KNR-W 2-02r97 1025/02	Ościeżnice stalowe FD7 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	100,000
3	KNR-W 2-02r97 1027/02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2	m2	65,000
4	KNR-W 2-02r97 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	m2	75,000

Przedmiar

Ślusarka drzwiowa i okienna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0919/13	Wymiana okuć okiennych - zawiasy okienne wbijane	szt	35,000
2	KNR-W 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	45,000
3	KNR-W 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	35,000
4	KNR-W 4-01 0919/30	Wymiana okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe	szt	30,000
5	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	40,000
6	KNR-W 4-01 0921/09	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe	szt	20,000
7	KNR-W 4-01 0921/05	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt	30,000

Układanie podłóg drewnianych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0415/06	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 32mm	m2	630,000
2	KNR-W 4-01 0415/07	Wymiana listew przyściennych	m	550,000
3	KNR-W 4-01 0415/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	100,000

Przedmiar

Roboty zewnetrzne nawierzchniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	350,000
2	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	350,000
3	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	350,000
4	KNR 2-31 0502/06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	120,000
5	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej	m2	230,000
6	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	80,000