Przedmiar

lokal użytkowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		11,4*5,56+5,54*7,08	m2	102,607
		razem	m2	102,607
2	KNR 0-23 2611/01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		11,4*5,56+5,54*7,08	m2	102,607
		razem	m2	102,607
3	KNR-W 2-02 0608/05	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z maty samoprzylepnej K-Fonik ST GK układane od spodu konstrukcji		
		11,4*5,56+5,54*7,08	m2	102,607
		razem	m2	102,607
4	KNR-W 2-02 2005/01	Okładziny stropów płytami perforowanymi NIDA Sonic C10 n8 na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud		
		11,4*5,56+5,54*7,08	m2	102,607
		razem	m2	102,607