Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2		
		Klatka schodowa			
	sufity, ściany powyżej lamperii	(3.48*3+1.45*3+6*2.35*0.5+5.7+1.5+2)*2.75	m2	85.360	
		(131.7*2+36+37-(21*0.8*2.05+1.6*1.12*3))*0.4+14.7 <40% wysokości ściany>	m2	133.334	
		-48.1*0.4-7.9*0.4-12.98 <odbite tynki>	m2	-35.380	
		Klatka schodowa - oficyna			
	sufity	(1.74*3+1.79*5*0.5+1.92*3)*2.574	m2	39.781	
	ściany powyżej lamperii	(68.6*2+28.64*2)*0.4 <40% wysokości ściany>	m2	77.792	
		-18*0.4-8.143 <odbite tynki>	m2	-15.343	
				RAZEM	285.544
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		Klatka schodowa I			
	ściany - parter	18.5*2.6	m2	48.100	
				RAZEM	48.100
3 d.1	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		Klatka schodowa I			
	ściany - parter	2.54*1.23*1.1+1.5*1.5*2	m2	7.937	
		Klatka schodowa - oficyna			
		3*5+1.5*2	m2	18.000	
				RAZEM	25.937
4 d.1	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		Klatka schodowa I			
	sufity	3.48*2.46*1.1+1.45*2.46	m2	12.984	
		Klatka schodowa - oficyna			
	sufity	2.34*1.74+2.34*1.74	m2	8.143	
				RAZEM	21.127
5 d.1	KNR-W 4-01 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		Klatka schodowa I			
	ściany - parter	48.1	m2	48.100	
				RAZEM	48.100
6 d.1	KNR-W 4-01 0715-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m2		
		Klatka schodowa I			
	ściany - parter	7.937	m2	7.937	
		Klatka schodowa - oficyna			
		18	m2	18.000	
				RAZEM	25.937
7 d.1	KNR-W 4-01 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		Klatka schodowa I			
	sufity- parter	12.984	m2	12.984	
		Klatka schodowa - oficyna			
	sufity	8.143	m2	8.143	
				RAZEM	21.127
8 d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		Klatka schodowa			
	lamperia	(131.7*2+36+37-(21*0.8*2.05+1.6*1.12*3))*0.6+3.4 <60% wysokości ścian>	m2	181.350	
		-48.1*0.6-7.9*0.6 <odbite tynki>	m2	-33.600	
		Klatka schodowa - oficyna			
	lamperia	(68.6*2+28.64*2)*0.6 <60% wysokości ścian>	m2	116.688	
		-18*0.6 <odbite tynki>	m2	-10.800	
				RAZEM	253.638

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	KNR 2-02 2011-02 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - obudowa pionu kanalizacyjnego	m2		
		0.4*2*2.7 <klatka schodowa I>	m2	2.160	
		0.4*2*2.7*5 < klatka schodowa - oficyna>	m2	10.800	
				RAZEM	12.960
2		**Roboty malarskie**			
10 d.2	KNR-W 2-02 0830-04 ściany powyżej lamperii	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		Klatka schodowa			
		(131.7*2+36+37)*0.4+14.7	m2	149.260	
		Klatka schodowa - oficyna			
		(68.6*2+28.64*2)*0.4	m2	77.792	
				RAZEM	227.052
11 d.2	KNR-W 2-02 0830-06 sufity	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		Klatka schodowa			
		(3.48*3+1.45*3+6*2.35*0.5+5.7+1.5)*2.75	m2	79.860	
		Klatka schodowa - oficyna			
		(1.74*3+1.79*5*0.5+1.92*3)*2.574	m2	39.781	
				RAZEM	119.641
12 d.2	NNRNKB 7 1134-02 ściany powyżej lamperii	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2		
		Klatka schodowa			
		149.26	m2	149.260	
		Klatka schodowa - oficyna			
		77.79	m2	77.790	
				RAZEM	227.050
13 d.2	NNRNKB 7 1134-01 sufity	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2		
		Klatka schodowa			
		79.86	m2	79.860	
		Klatka schodowa - oficyna			
		39.781	m2	39.781	
				RAZEM	119.641
14 d.2	KNR-W 4-01 1204-02 ściany powyżej lamperii	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		Klatka schodowa			
		149.26	m2	149.260	
		Klatka schodowa - oficyna			
		77.79	m2	77.790	
				RAZEM	227.050
15 d.2	KNR-W 4-01 1204-01 sufity	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		Klatka schodowa			
		79.86	m2	79.860	
		Klatka schodowa - oficyna			
		39.781	m2	39.781	
				RAZEM	119.641
16 d.2	KNR-W 4-01 1206-05 z.sz.2.3. lamperia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m2		
		Klatka schodowa			
		181.35	m2	181.350	
		Klatka schodowa - oficyna			
		68.634	m2	68.634	
				RAZEM	249.984
17 d.2	KNR-W 4-01 1207-02 ściany - parter	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm	m		
		Klatka schodowa			
		25.72	m	25.720	
		Klatka schodowa - oficyna			
		8.3	m	8.300	
				RAZEM	34.020
18 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m		
		Klatka schodowa			

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28.05 Klatka schodowa - oficyna 8.5*3	m m	28.050 25.500	
				RAZEM	53.550
19 d.2	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - szafki metalowe Klatka schodowa 1.68 Klatka schodowa - oficyna 1.68	m2 m2 m2	 1.680 1.680	
				RAZEM	3.360
3		**Balustrady**			
20 d.3	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych balustrad Klatka schodowa 5.54+14.85 -9.12 <pow. nowych tralek> Klatka schodowa - oficyna 5.59+13.98	m2 m2 m2 m2	 20.390 -9.120 19.570	
				RAZEM	30.840
21 d.3	wycena indywidualna	Uzupełnienie ubytków w balustradach - odtworzenie pierwotnego kształtu, uzupełnienie spękań 10	msc msc	 10.000	
				RAZEM	10.000
22 d.3	KNR 19-01 1018-02 wycena indywidualna	Wymiana tralek średnio ozdobnych mocowanych do stopnia lub policzka w schodach drewnianych Klatka schodowa 38 Klatka schodowa - oficyna 3	szt. szt. szt.	 38.000 3.000	
				RAZEM	41.000
23 d.3	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą krat i balustrad z prętów ozdobnych - balustrada drewniana Klatka schodowa 20.39 Klatka schodowa - oficyna 19.57	m2 m2 m2	 20.390 19.570	
				RAZEM	39.960
24 d.3	KNR 2-02 1209-02 analogia	Balustrady proste z pochwytem drewnianym Klatka schodowa 3.1*3	m m	 9.300	
				RAZEM	9.300
4		**Płytki na parterze - wejście od frontu**			
25 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Klatka schodowa 2.56*1.92+1.53*2.46+1.8+1.59*1.92	m2 m2	 13.532	
				RAZEM	13.532
26 d.4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Klatka schodowa 13.532	m2 m2	 13.532	
				RAZEM	13.532
27 d.4	NNRNKB 202 1119-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2- układane w karo, kolorystyka czarno-żółta Klatka schodowa 13.532	m2 m2	 13.532	
				RAZEM	13.532
28 d.4	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Klatka schodowa 1.58*2+0.3*2	m m	 3.760	
				RAZEM	3.760
5		**Płytki na parterze - wejście od podwórka**			
29 d.5	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Klatka schodowa 6.7	m2 m2	 6.700	

	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Klatka schodowa - oficyna			
		4.07	m2	4.070	
				RAZEM	10.770
30 d.5	NNRNKB 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 -układane w karo, kolorystyka czarno-żółta	m2		
		Klatka schodowa			
		6.7	m2	6.700	
		Klatka schodowa - oficyna			
		4.07	m2	4.070	
				RAZEM	10.770
31 d.5	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		Klatka schodowa			
		2.08+0.4+1.84+1.54+0.8+0.3+0.8	m	7.760	
		Klatka schodowa - oficyna			
		1.74*2+0.66*2	m	4.800	
				RAZEM	12.560
6		**Płytki na piętrach przy wc**			
32 d.6	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		Klatka schodowa			
		1.8*1.12*2	m2	4.032	
				RAZEM	4.032
33 d.6	NNRNKB 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		Klatka schodowa			
		4.032	m2	4.032	
				RAZEM	4.032
7		**Podłogi**			
34 d.7	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 15mm - stopnie, spoczniki	m2		
		Klatka schodowa			
		60*0.38*1.2+6*0.38*1.92 <stopnie>	m2	31.738	
		2.46*3.11*2+2.46*1.5*2+2.46*1.6+2.46*1.8 <spoczniki>	m2	31.045	
		Klatka schodowa - oficyna			
		1.17*1.92+1.17*1.3+2.34*1.74*3+2.34*1.3*3 <spoczniki>	m2	25.108	
		60*0.38*1.2 <stopnie>	m2	27.360	
				RAZEM	115.251
35 d.7	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych	m2		
		Klatka schodowa			
		60*0.38*1.2+6*0.38*1.92	m2	31.738	
		Klatka schodowa - oficyna			
		60*0.38*1.2	m2	27.360	
				RAZEM	59.098
36 d.7	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny spoczników z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych	m2		
		Klatka schodowa			
		2.46*3.11*2+2.46*1.5*2+2.46*1.6+2.46*1.8	m2	31.045	
		Klatka schodowa - oficyna			
		1.17*1.92+1.17*1.3+2.34*1.74*3+2.34*1.3*3	m2	25.108	
				RAZEM	56.153
37 d.7	KNR-W 2-02 1125-04	Okładziny krawędzi stopni schodowych- kątowniki	m		
		Klatka schodowa			
		60*1.2+6*1.92	m	83.520	
		Klatka schodowa - oficyna			
		60*1.2	m	72.000	
				RAZEM	155.520
38 d.7	NNRNKB 6 2809-05 analogia	Osadzenie listew wykańczających - ćwierćwałki	m		
		Klatka schodowa			
		2*0.47*66+60*1.2+6*1.92 < przy stopniach>	m	145.560	
		((0.67+0.7+0.36)*2+1.51+1.12+1.21)*2+((0.66+0.38+0.54)*2+2.47)*2+(2.46+1.63+1.33)+(0.66+0.76+0.71+1.66)+(0.55*2+0.9+0.2+0.4*2+1.18*2) <przy podestach>	m	40.430	
		Klatka schodowa - oficyna			
		2*0.47*66+60*1.2< przy stopniach>	m	134.040	
		(2.34+0.9+0.5)+(1.74*2+0.99*2)*3+(2.34+0.5*2)*3<przy podestach>	m	30.140	
				RAZEM	350.170

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 363[redacted]99

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.7	KNR-W 2-02 1514-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych po oczyszczeniu i oszlifowaniu - ćwierćwałki, podstopnie	m2		
		Klatka schodowa			
		60*0.2*1.2+6*0.2*1.92<podstopnie>	m2	16.704	
		145.56+40.43 <ćwierćwałki>	m2	185.990	
		Klatka schodowa oficyna			
		60*0.2*1.2<podstopnie>	m2	14.400	
		134.04+30.14 <ćwierćwałki>	m2	164.180	
				RAZEM	381.274
8		**Drzwi i okna**			
40 d.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - okna	szt		
		Klatka schodowa			
		3	szt	3.000	
		Klatka schodowa - oficyna			
		3	szt	3.000	
				RAZEM	6.000
41 d.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2		
		Klatka schodowa			
		3*1.15*1.6	m2	5.520	
		Klatka schodowa - oficyna			
		3*1.02*1.6	m2	4.896	
				RAZEM	10.416
42 d.8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		0.4*1.5*3 <klatka schodowa I>	m2	1.800	
		0.4*1.2*3 <klatka schodowa oficyna>	m2	1.440	
				RAZEM	3.240
43 d.8	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne	szt		
		3 <klatka schodowa>	szt	3.000	
		3 <klatka schodowa - oficyna>	szt	3.000	
				RAZEM	6.000
44 d.8	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejściowe od podwórka, drzwi do piwnicy	m2		
		Klatka schodowa			
		2.5*0.9*2	m2	4.500	
		Klatka schodowa - oficyna			
		2.5*0.9*2	m2	4.500	
				RAZEM	9.000
45 d.8	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 z naświetlem górnym - drzwi wejściowe od podwórka	m2		
		Klatka schodowa			
		2.5*0.9	m2	2.250	
		Klatka schodowa - oficyna			
		2.5*0.9	m2	2.250	
				RAZEM	4.500
46 d.8	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne z kratkami wentylacyjnymi o powierzchni ponad 2 m2 z naświetlem górnym - drzwi do piwnic	m2		
		Klatka schodowa			
		2.5*0.9	m2	2.250	
		Klatka schodowa - oficyna			
		2.5*0.9	m2	2.250	
				RAZEM	4.500
47 d.8	kalk. własna	Renowacja drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych z sieni do klatki schodowej - Rekonstrukcja skrzydeł drzwiowych wewnętrznych uwzględniająca : uzupełnienie i wymiana uszkodzonych elementów, opalanie farby, lakierobejca, wstawnie szybek bezpiecznych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.8	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną, lakierobajcą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do budynku od strony frontowej	m2		
		2.4*1.2*2	m2	5.760	
				RAZEM	5.760
49 d.8	KNR 4-01 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnicy drewnianej	m2		
		0.4*2.5+1.2*0.4	m2	1.480	
				RAZEM	1.480
50 d.8	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi strychowe	m2		
		Klatka schodowa - oficyna			
		2.05*0.9	m2	1.845	

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36399

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.845
51 d.8	KNR 4-01 0919-25	Wymiana zamków wpuszczanych - drzwi strychowe	szt.		
		Klatka schodowa I			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		**Wywóz gruzu**			
52 d.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi i utylizacja na odległość do 1km	m^3		
		1.447+1.5	m^3	2.947	
				RAZEM	2.947
53 d.9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m^3		
		1.447+1.5	m^3	2.947	
				RAZEM	2.947
10		**Roboty elektryczne**			
54 d.10	kalkulacja warsztatowa	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem - 2 klatki schodowe	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11		**Instalacja domofonowa**			
55 d.11	kalkulacja warsztatowa	Wykonanie instalacji domofonowej - 21 mieszkań	szt		
		21	szt	21.000	
				RAZEM	21.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 363[illegible]99