Przedmiar

Budynek mieszkalny, ul. Sienkiewicza 7, 76-200 Słupsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Wydzielenie strefy pożarowej klatki schodowej		
		1.1. Wymiana drzwi klatki schodowej na drzwi ppoż.		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	6
2	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych		
		0,1*2,1*0,25*6	m3	0,315
		razem	m3	0,315
3	KNR 2-02 1016/05	Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. FD10w - anaogia montaż ościeżnic przeznaczonych do drzwi ppoż.	szt	6
4	KNR 2-02 1019/09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe		
		0,9*2,05*6	m2	11,07
		razem	m2	11,07
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż siłowników drzwiowych DDS 54/500 Standardowy Napęd drzwiowy 24 V, siła: 500 N / wysuw: 500 mm / 1,0 A	kpl	2
6	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - obróbka ościeży po wymianie drzwi		
		(2+2+1)*6	m	30
		razem	m	30
7	KNR 4-01 0713/03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2	12
8	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	12
9	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	12
		1.2. Montaż klapy dymowej		
10	KNR 4-01 0508/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka	m2	3
11	KNR 4-01 0430/03	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat 16cm	m2	3
12	KNR 4-01 0430/07	Rozbiórki więźb dachowych ze stolcami	m2	3
13	KNR 2-02 0409/04	Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej		
		0,18*0,18*1,2*2	m3	0,078
		razem	m3	0,078
14	KNR 0-15 0526/01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	3
15	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	1
16	KNR 4-01 0502/03	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej układanej na sucho	m2	1,5
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż siłownika do oddymiania klatki schodowej	kpl	1
		3. Wykonanie instalacji ppoż.		
18	KNR 4-01 0333/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	5
19	KNR 4-01 0208/02	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm	szt	5
20	KNR 5-08 0101/04	Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym	m	50
21	KNR 5-08 0110/01	Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach	m	25
22	KNR 5-08 0110/02	Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytach	m	25
23	KNR 5-06 1605/01	Instalowanie puszek podtynkowych gniazda, na podłożu gipsowym, gazobetonowym - przygotowanie osprzętu pod ręczny ostrzegacz pożarowy adresowany z izolatorem zwarć	szt	12
24	KNR 5-08 0207/01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - przewód ognioodporny HTKSH PH90 1x2x1	m	50
25	KNR 5-06 1609/03	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia na podłożu z cegły -ręczny ostrzegacz pożarowy adresowany z izolatorem zwarć	szt	4
26	KNR 5-06 1606/02	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, kołkami rozporowymi w cegle	szt	4
27	KNR 5-06 1612/02	Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, optycznej czujki dymu - Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR)	szt	4
28	KNR 5-06 1611/03	Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, bez sprawdzenia i uruchomienia, na podłożu z cegły - sygnalizator akustyczny SA-K7	szt	4

Przedmiar

Budynek mieszkalny, ul. Sienkiewicza 7, 76-200 Słupsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 5-06 1601/02	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5NN na podłożu ceglanym - centrala sygnalizacji pożarowej wraz z zasianiem	szt	1
30	KNR 5-06 1604/05	Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach, wariant E	wariant	1