

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu
ADRES INWESTYCJI : Słupsk ul.Długa 18 m 3
INWESTOR : Miasto Słupsk
ADRES INWESTORA : Słupsk Pl. Zwycięstwa 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Alicja Kania (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty rozbórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.12*1.8	m ² m ²	 2.016	
				RAZEM	2.016
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 2.25*4.84+1.12+1.8+1.4*1.54+2.07*1.8	m ² m ²	 19.692	
				RAZEM	19.692
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08 płytki	Rozebranie okładziny ściiennej 2.0*1.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1208-02 łazienka, kuchnia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.6*2*((1.54+1.4)+(2.07+1.8))	m ² m ²	 21.792	
				RAZEM	21.792
1.2		Podłogi			
7 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22mm poz.2	m ² m ²	 19.692	
				RAZEM	19.692
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy poz.2	m ² m ²	 19.692	
				RAZEM	19.692
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 4.84*8	m m	 38.720	
				RAZEM	38.720
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 4.84*8	m m	 38.720	
				RAZEM	38.720
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0610-03	Odgryzanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgryziana ponad 5 m2 - odgryzanie desekowania ślepego pałapu oraz legarów poz.7	m ² m ²	 19.692	
				RAZEM	19.692
12 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 poz.7	m ² m ²	 19.692	
				RAZEM	19.692
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.10 cm lambda 0,036 poz.7	m ² m ²	 19.692	
				RAZEM	19.692
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-02 łazienka, kuchnia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 1.4*1.54+2.07*1.8+1.12*1.8+2.25*4.84	m ² m ²	 18.788	
				RAZEM	18.788
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych 2*(2.25+4.84+1.12+1.8+1.4+1.54+2.07+1.8)	m m	 33.640	
				RAZEM	33.640
16 d.1.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.3		Ściany i sufity			
17 d.1.3	KNR-W 4-01 0623-01	Dwukrotne odgryzanie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² . poz.4	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
19 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2.89*2*(2.25+4.84+1.12+1.8+1.4+1.54+2.07+1.8) -poz.4 <obite tynki>	m ² m ² m ²	 97.220 -5.000	
				RAZEM	92.220
20 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach poz.2	m ² m ²	 19.692	
				RAZEM	19.692
21 d.1.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne ścian i sufitów poz.19+poz.4+poz.20	m ² m ²	 116.912	
				RAZEM	116.912
22 d.1.3	KNR 4-01 1206-01 łazienka, kuchnia	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1.6*2*((1.54+1.4)+(2.07+1.8))	m ² m ²	 21.792	
				RAZEM	21.792
23 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów poz.20	m ² m ²	 19.692	
				RAZEM	19.692
24 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 97.22-poz.22	m ² m ²	 75.428	
				RAZEM	75.428
1.4		Stolarka okienna i drzwiowa			
25 d.1.4	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 0.9*2.1	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
26 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-04 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne szklone, wyposażone w zamek łazienkowy, wentylację - fabrycznie wykończone 3*0.8*2.1	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
27 d.1.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.8*2.1*3	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
28 d.1.4	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² z nawiewnikami higrosterowalnymi 1.07*1.85*2	m ² m ²	 3.959	
				RAZEM	3.959
29 d.1.4	KNR 2-02 1218-04	Parapety wewnętrzne z pły z postformingu dł. 1,2m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1.4	NNRNKB 202 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 0.25*1.25*2	m ² m ²	 0.625	
				RAZEM	0.625
1.5		Wentylacja			
31 d.1.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.6		Prace towarzyszące			
32 d.1.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km poz.2*0.025+poz.8*0.1+2	m ³ m ³	 4.462	
				RAZEM	4.462
33 d.1.6	kalkulacja warsztatowa	Koszt utylizacji odpadów pochodzących z rozbiórki - Logo Zakład Unieszkodliwiania Odpadów poz.32*1.6	t t	 7.139	
				RAZEM	7.139
34 d.1.6	kalkulacja warsztatowa	Koszt naprawy elementów klatki schodowej koniecznych po wymianie drzwi wejściowych do lokalu oraz po robotach elektrycznych 1	kpl kpl	 1.000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000