

## **Przedmiar**

|             |  |
|-------------|--|
| Obiekt      | Remont lokalu mieszkalnego                     |
| Lokalizacja | Słupsk ul. Mickiewicza 37m2A                   |
| Inwestor    | Miasto Słupsk ul.Pl.Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk |

## Przedmiar

## Remont lokalu mieszkalnego

| Nr | Podstawa              | Opis robót   | Jm  | Ilość  |
|----|-----------------------|--|-----|--------|
|    |                       | <b>Posadzki</b>  |     |        |
| 1  | KNR-W<br>4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych   | m2  | 31,534 |
| 2  | KNR-W<br>2-02 1123/02 | Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej                                       | m2  | 31,534 |
|    |                       | 4,09*4,47+1,7*4,09+1,54*4,09   | m2  | 31,534 |
|    |                       | razem  | m2  | 31,534 |
| 3  | KNR-W<br>4-01 0415/07 | Wymiana listew przyściennych drewnianych na PCV - 34 szt (zakończenia+narożniki )                                  | m   | 41,72  |
|    |                       | 4,09*2+4,47*2+4,09*4+1,7*2+1,54*2+0,88*2   | m   | 41,72  |
|    |                       | razem  | m   | 41,72  |
| 4  | KNR 4-01<br>0411/08   | Wymiana progów drzwiowych-aluminiowe   | szt | 4      |
|    |                       | <b>Roboty ogólnobudowlane</b>  |     |        |
| 5  | KNR-W<br>4-01 1011/02 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami -transport kafla do magazynu AZG                          | m3  | 0,986  |
|    |                       | 2,0*0,88*0,56  | m3  | 0,986  |
|    |                       | razem  | m3  | 0,986  |
| 6  | KNR-W<br>4-01 0819/03 | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem-uzupełnienie płyty OSB gr. 22mm-po piecu             | m2  | 0,54   |
|    |                       | 0,6*0,9  | m2  | 0,54   |
|    |                       | razem  | m2  | 0,54   |
| 7  | KNR-W<br>4-01 0438/05 | Analogia-rozebranie ścianki z płyty gips-karton  | m2  | 4,143  |
|    |                       | 2,69*1,54  | m2  | 4,143  |
|    |                       | razem  | m2  | 4,143  |
| 8  | KNR-W<br>2-02 2003/06 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 | m2  | 4,143  |
| 9  | KNR-W<br>2-02 0830/02 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych  | m2  | 8,286  |
|    |                       | 4,143*2  | m2  | 8,286  |
|    |                       | razem  | m2  | 8,286  |
| 10 | KNR-W<br>2-02 0830/04 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych                           | m2  | 19,153 |
|    |                       | 2,69*(1+0,6)+2,69*3,1+2,69*(1,54+0,88)   | m2  | 19,153 |
|    |                       | razem  | m2  | 19,153 |
| 11 | KNR AT-26<br>0102/01  | Gruntowanie ręczne   | m2  | 31,534 |
|    |                       | sufity 4,09*4,47+1,7*4,09+1,54*4,09  | m2  | 95,616 |
|    |                       | ściany 2,69*(4,09*2+4,47*2)+(4,09*2+1,7*2)+2,69*(3,1*2+1,54*2)+(1,54*2+0,88*2)*2,69                                | m2  | 127,15 |
|    |                       | razem  | m2  | 127,15 |
| 12 | KNR-W<br>4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach                 | m2  | 95,616 |
|    |                       | ściany 2,69*(4,09*2+4,47*2)+(4,09*2+1,7*2)+2,69*(3,1*2+1,54*2)+(1,54*2+0,88*2)*2,69                                | m2  | 95,616 |
|    |                       | razem  | m2  | 95,616 |
| 13 | KNR-W<br>4-01 1204/01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  | m2  | 31,534 |
| 14 | KNR-W<br>4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian  | m2  | 95,534 |
|    |                       | <b>roboty towarzyszące</b>   |     |        |
| 15 | KNR-W<br>4-01 0109/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km                                       | m3  | 0,315  |
|    |                       | 31,534*0,01  | m3  | 0,986  |
|    |                       | 2,0*0,88*0,56  | m3  | 1,301  |
|    |                       | razem  | m3  | 1,301  |

## Przedmiar

Remont lokalu mieszkalnego

| Nr | Podstawa                   | Opis robót  | Jm  | Ilość |
|----|----------------------------|---|-----|-------|
| 16 | KNR 4-01<br>0108/10        | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km<br>S=8                                     | m3  | 1,301 |
|    |                            | <b>Roboty elektryczne</b>   |     |       |
| 17 | Kalkulacja<br>indywidualna | Modernizacja instalacji elektrycznej - 2 grzejniki w pokoju, w łazience i kuchni+ instalacja do włączenia bojlera                     | kpl | 1     |
|    |                            | <b>Prace na klatce schodowej</b>  |     |       |
| 18 | KNR-W<br>2-02 2004/07      | Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych                        | m2  | 2     |
| 19 | KNR-W<br>4-01 0821/08      | Rozebranie okładziny ściennej   | m2  | 1     |
| 20 | KNR-W<br>4-01 0821/09      | Oczyszczenie i ułożenie płytek okładzinowych ściennych  | m2  | 1     |
| 21 | KNR-W<br>4-01 0821/05      | Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30cm układanych na klej o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu | m2  | 1     |
| 22 | KNR-W<br>4-01 1204/02      | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian   | m2  | 10    |