

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT 8,00%
Cena kosztorysowa
Słownie:

**Przemiar**

Obiekt	budynek mieszkalny
Rodzaj robót	remont lokalu mieszkalnego
Kod CPV	45453000-7
Lokalizacja	Krasińskiego 21m2
	3

## Przedmiar

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Remont mieszkania - roboty budowlane</b>		
		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
1	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej		
		1,4*0,9+2*0,3+(1,86*2+2,18)*1,5	m2	10,71
		razem	m2	10,71
2	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych		
			szt	2
3	KNR-W 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach ceglą na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów drzwiowych		
		1*2*0,55+1*2,05*0,24	m3	1,592
		razem	m3	1,592
4	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm - zamurowanie wnęk podokiennych		
		0,9*1,2*9	m2	9,72
		razem	m2	9,72
5	KNR-W 4-01 0438/04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych		
		2,15*2,76	m2	5,934
		razem	m2	5,934
6	KNR-W 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		
		55	m2	55
		razem	m2	55
7	KNR-W 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2		
		55	m2	55
		razem	m2	55
		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>		
8	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
		9+9	szt	18
		razem	szt	18
9	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych		
		1,2*9	m	10,8
		razem	m	10,8
10	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2		
		drzwi 0,9*2,05*5	m2	9,225
		razem	m2	9,225
11	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi metalowe jednoskrzydłowe		
		0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
12	Kalkulacja indywidualna	Naprawa tynków od strony klatki schodowej po wymianie drzwi		
			kpl	1
13	KNR-W 4-01 0338/04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		1,3*6	m	7,8
		razem	m	7,8
14	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
		1,3*2*6	m	15,6
		razem	m	15,6

## Przedmiar

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR-W 2-02 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW- okna z nawiewnikami  1,15*1,6*9	m2	16,56
		razem	m2	16,56
16	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m wewnętrzny i zewnętrzny  9*2	szt	18
		razem	szt	18
<b>Roboty malarskie</b>				
17	KNR-W 4-01 0440/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych - rozbiórka kasetonów (analogia)  4,94*2,15+4,9*4,05+1,9*2,15	m2	34,551
		razem	m2	34,551
18	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2  sufity 4,94*2,15*2+4,9*4,05*2+4,9*2,05*2 ściany (4,94+2,15)*2*2,76*2-0,9*2,05*3-1,15*1,6*2+(1,15+1,6*2)*0,15*2+((4,9+4,05)*2*2,76-0,9*2,05*2-1,15*1,6*2+(1,15+1,6*2)*0,15*2)*2+(4,9+2,05)*2*2,76*2-0,9*2,05*3-1,15*1,6*3+(1,15+1,6*2)*0,15*3	m2 m2	81,022 224,672
		razem	m2	305,694
19	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  sufity 4,94*2,15*2+4,9*4,05*2+4,9*2,05*2 ściany (4,94+2,15)*2*2,76*2-0,9*2,05*3-1,15*1,6*2+(1,15+1,6*2)*0,15*2+((4,9+4,05)*2*2,76-0,9*2,05*2-1,15*1,6*2+(1,15+1,6*2)*0,15*2)*2+(4,9+2,05)*2*2,76*2-0,9*2,05*3-1,15*1,6*3+(1,15+1,6*2)*0,15*3	m2 m2	81,022 224,672
		razem	m2	305,694
20	KNR-W 2-02 0830/03	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach  ściany (4,94+2,15)*2*2,76*2-0,9*2,05*3-1,15*1,6*2+(1,15+1,6*2)*0,15*2+((4,9+4,05)*2*2,76-0,9*2,05*2-1,15*1,6*2+(1,15+1,6*2)*0,15*2)*2+(4,9+2,05)*2*2,76*2-0,9*2,05*3-1,15*1,6*3+(1,15+1,6*2)*0,15*3	m2	224,672
		razem	m2	224,672
21	KNR-W 2-02 0830/05	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach  sufity 4,94*2,15*2+4,9*4,05*2+4,9*2,05*2	m2	81,022
		razem	m2	81,022
22	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  sufity 4,94*2,15*2+4,9*4,05*2+4,9*2,05*2 ściany (4,94+2,15)*2*2,76*2-0,9*2,05*3-1,15*1,6*2+(1,15+1,6*2)*0,15*2+((4,9+4,05)*2*2,76-0,9*2,05*2-1,15*1,6*2+(1,15+1,6*2)*0,15*2)*2+(4,9+2,05)*2*2,76*2-0,9*2,05*3-1,15*1,6*3+(1,15+1,6*2)*0,15*3	m2 m2	81,022 224,672
		razem	m2	305,694
<b>Posadzkowe</b>				
23	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  4,94*2,15*2+4,9*4,05*2+4,9*2,05*2	m2	81,022
		razem	m2	81,022
24	KNR-W 4-01 0819/03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 12mm  4,94*2,15*2+4,9*4,05*2+4,9*2,05*2	m2	81,022
		razem	m2	81,022
25	KNR-W 4-01 0440/06	Rozbiórki podłóg z płyt pilśniowych  4,94*2,15*2+4,9*4,05*2+4,9*2,05*2	m2	81,022
		razem	m2	81,022
26	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej  4,94*2,15*2+4,9*4,05*2+4,9*2,05*2	m2	81,022

## Przedmiar

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	81,022
27	KNR-W 4-01 0415/07	Wymiana listew przyściennych  (4,94+2,15)*2*2-0,9*3+((4,9+4,05)*2-0,9*2)*2+(4,9+2,05)*2*2-0,9*3	m	82,96
		razem	m	82,96
28	KNR-W 4-01 0415/08	Wymiana progów drzwiowych  6	szt	6
		razem	szt	6
<b>Zduńskie</b>				
29	KNR-W 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami  0,52*0,84*2,19+0,52*0,84*1,96	m3	1,813
		razem	m3	1,813
<b>Utylizacja gruzu</b>				
30	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,5
31	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km x7	m3	2,5
32	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację gruzu	m3	2,5
<b>Roboty elektryczne</b>				
33	Kalkulacja indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	kpl	1