Odświeżenie korytarza, toalet przy Kawonie i toalety męskiej przy TVP3 Gdańsk, na VII piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KORYTARZ		
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		7,15*2,11+6,99*3,40+7,05*2,10+2,08*25,38+2,08*29,73+2,09*6,92+0,77*2,26+0,50*3,58+2,66*2,66+3,74*3,22	m2	205,398
		razem	m2	205,398
2	KNR-W 4-01 1215/03	Mycie sufitów podwieszanych		
			m2	205,398
3	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowych - przy windach		
		(6,91+0,55+0,84+1,08+0,33)*0,39	m2	3,787
		razem	m2	3,787
4	KNR-W 2-02 1514/06	Malowanie dwukrotne farbą akrylową odbojników ściennych z płyty wiórowej		
		przy Kawonie (1,07+2,54+1,60+1,52+2,76+1,10)*0,43	m2	4,554
		długi korytarz (25,38*0,43)*2-(0,93*0,43)*14	m2	16,228
		korytarz 3 fale (29,73*0,43)*2-(0,93*0,43)*17	m2	18,770
		przy windzie ((3,76+0,76+0,36+0,65+0,78+0,93+3,70+0,47)*0,43)-(1,02*0,43)	m2	4,468
		przy TVP3 (7,15*0,43)*2-(0,89*0,43)*4	m2	4,618
		razem	m2	48,638
5	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		przy Kawonie (7,15*2,88)*2-(0,94*2,13)*4-(1,07+2,54+1,60+1,52+2,76+1,10)*0,43	m2	28,622
		długi korytarz 25,38*2,88*2-((25,38*0,43)*2-(0,93*0,43)*14)-0,93*2,06*14	m2	103,139
		przy windach (0,57+0,35+6,98+6,91+0,32+1,49+0,92)*2,88+3,69*0,77-0,98*2,05*2	m2	49,339
		przy windzie (3,76+0,76+0,41+0,70+0,79+0,91+3,70+0,47)*2,88-0,98*2,04*2-(((3,76+0,76+0,36+0,65+0,78+0,93+3,70+0,47)*0,43)-(1,02*0,43))	m2	24,654
		przy TVP3 (7,15*2,88*2-(0,89*2,03)*4)-((7,15*0,43)*2-(0,89*0,43)*4)	m2	29,339
		razem	m2	235,093
6	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			m2	235,093
7	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		
			m2	235,093
8	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		
			m2	235,093
9	KNR-W 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą ftalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi do 3 szt. wind		
		1,02*2,11*2,75+0,80*1,99*2*2	m2	12,287
		razem	m2	12,287
		TOALETA MĘSKA przy TVP3 Gdańsk		
10	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2,03*2,74+3,37*3,68	m2	17,964

Odświeżenie korytarza, toalet przy Kawonie i toalety męskiej przy TVP3 Gdańsk, na VII piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	17,964
11	KNR-W 4-01 1215/03	Mycie sufitów podwieszanych	m2	17,964
12	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		2,73*1,27*2+2,03*1,27*2+3,68*1,28+3,37*1,28*2+1,29*0,64*6+3,00*0,64*2+3,34*0,78	m2	36,827
		razem	m2	36,827
13	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	36,827
14	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	36,827
15	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	36,827
16	KNR-W 2-02 0840/02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej - uzupełnienie	m2	0,500
17	KNR-W 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100mm	m	0,700
		TOALETY PRZY KAWONIE		
18	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 - drzwi zewnętrzne		
		0,86*2,07*3*2	m2	10,681
		razem	m2	10,681
19	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2,44*2,86+3,57*2,51+2,66*2,66+3,74*3,22	m2	35,058
		razem	m2	35,058
20	KNR-W 4-01 1215/03	Mycie sufitów podwieszanych	m2	35,058
21	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		2,44*1,28*2+2,86*1,28*2+3,57*1,28*2+2,51*1,28+0,50*1,28*2+0,40*1,28*2+3,51*0,78 +0,62*1,17*6+2,78*0,62*2+2,66*1,26*2+2,66*1,26*2+3,74*1,28*2+3,22*1,28+3,19*0,8 0+0,62*1,17*6+2,78*0,62*2	m2	76,215
		razem	m2	76,215
22	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	76,215
23	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		

Odświeżenie korytarza, toalet przy Kawonie i toalety męskiej przy TVP3 Gdańsk, na VII piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	76,215
24	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	76,215