Prace dodatkowe w toaletach przy Kawonie i toalecie męskiej przy TVP3 Gdańsk, na VII piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		TOALETA MĘSKA przy TVP3 Gdańsk		
1	KNR-W 4-02 0228/06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem - NA ELEKTRONICZNY	kpl	1,000
2	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - łazienkowe - KOLOR UZGODNIĆ Z ADMINISTRATOREM BUDYNKU	szt	5,000
3	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 - OŚCIEŻNICE		
		0,64*2,04*5*0,5	m2	3,264
		razem	m2	3,264
4	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	5,000
5	KNR-W 4-01 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej - BEZ TOALET		
		(2,73+0,91+0,92+0,70+1,72+0,34)*1,60+(0,66+0,40+0,26+2,10+0,26+0,47+0,26+0,69 +0,40+0,58+1,28+0,23+0,30+0,33+0,05+0,42+0,60)*1,57	m2	26,297
		razem	m2	26,297
6	KNR-W 4-01 0714/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 - NAPRAWA TYNKÓW PO SKUCIU PŁYTEK ZE ŚCIAN	m2	26,297
7	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	26,297
8	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	26,297
9	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	26,297
10	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej - TYLKO PRZY UMYWALKACH I PISUARZE		
		2,43*1,60+0,46*1,45+0,46*0,30+1,00*1,60	m2	6,293
		razem	m2	6,293
11	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej		
		2,43+0,46+0,46+0,30+1,00+1,60*2	m	7,850
		razem	m	7,850
12	KNR-W 2-02 0921/01	Spoinowanie ścian z płytek w toaletach		
		((1,15*2)*3+0,88*3)*1,57	m2	14,978
		razem	m2	14,978

Prace dodatkowe w toaletach przy Kawonie i toalecie męskiej przy TVP3 Gdańsk, na VII piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR-W 2-02 1511/01	Malowanie dwukrotne farbami płytek ściennych w toaletach	m2	14,978
14	Kalkulacja indywidualna	MONTAŻ LUSTRA PRZY UMYWALKACH 160 x 55 cm	kpl	1,000
15	KNR-W 4-03 1009/03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm w podłożu ceglanym - DO LUSTRA	otworów	2,000
16	KNR-W 4-03 1016/01	Osadzenie kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie - DO LUSTRA	szt	2,000
17	KNR-W 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl	7,000
18	KNR-W 5-08 0504/03	Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych, przykręcanych końcowych - Plafoniera	kpl	7,000
19	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	1,000
20	KNR-W 4-03 0308/06	Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyżowego na prąd o natężeniu do 10A na podłożu ceglanym	szt	3,000
21	Kalkulacja indywidualna	MONTAŻ BLATU Z NOGAMI POD UMYWALKI dł. 175 cm	kpl	1,000
22	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	2,000
23	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	2,000
24	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej	szt	2,000
25	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,000
26	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	3,000

Prace dodatkowe w toaletach przy Kawonie i toalecie męskiej przy TVP3 Gdańsk, na VII piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników radiatorowych		
		0,14*0,60*2*19	m2	3,192
		razem	m2	3,192
28	TZKNBK I 5-4/01	Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m		
		26,297*0,030	m3	0,789
		razem	m3	0,789
29	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			m3	0,789
30	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km		
			m3	0,789
31	Kalkulacja indywidualna	Utlizacja gruzu		
		0,789*1,6		1,262
		razem		1,262
		TOALETA PRZY KAWONIE ŁAZIENKA I		
32	KNR-W 2-02 0921/01	Spoinowanie ścian z płytek w toaletach		
			m2	27,540
33	KNR-W 2-02 1511/01	Malowanie dwukrotne farbami płytek ściennych w toaletach		
		(0,22+0,50+2,78+1,38+0,30+2,81+1,05+0,22)*1,615+(0,47+0,18+3,08+0,28)*1,60+(0,55+0,90+0,27+1,19+0,15+0,30+0,15+0,21+0,10)*1,615	m2	27,540
		razem	m2	27,540
34	Kalkulacja indywidualna	MONTAŻ BLATU Z NOGAMI POD UMYWALKI dł. 175 cm		
			kpl	1,000
35	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych		
			kpl	2,000
36	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego		
			kpl	2,000
37	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej		
			szt	2,000
38	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - łazienkowe - KOLOR UZGODNIĆ Z ADMINISTRATOREM BUDYNKU		
			szt	4,000
39	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 - OŚCIEŻNICE		
		0,64*2,04*3*0,5+0,74*2,04*0,5	m2	2,713

Prace dodatkowe w toaletach przy Kawonie i toalecie męskiej przy TVP3 Gdańsk, na VII piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2,713
40	KNR-W 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl	7,000
41	KNR-W 5-08 0504/03	Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych, przykręcanych końcowych - Plafoniera	kpl	7,000
42	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	1,000
43	KNR-W 4-03 0308/06	Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyżowego na prąd o natężeniu do 10A na podłożu ceglanym	szt	3,000
44	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,000
45	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	3,000
46	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników radiatorowych		
		0,14*0,60*2*17	m2	2,856
		razem	m2	2,856
		TOALETA PRZY KAWONIE ŁAZIENKA II		
47	KNR-W 2-02 0921/01	Spoinowanie ścian z płytek w toaletach	m2	40,701
48	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - DOKLEJENIE ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK NA ŚCIANACH	m2	2,000
49	KNR-W 2-02 1511/01	Malowanie dwukrotne farbami płytek ściennych w toaletach		
		(0,20+1,46+2,42+0,85+0,21+0,25+0,20+0,15+0,23+1,60+0,60)*1,58+(1,08+2,92+0,66+0,29+0,23+0,13+0,44+0,60+1,14+0,15+0,30+0,24+0,26)*1,58+(1,10+0,80+1,15)*1,58*3	m2	40,701
		razem	m2	40,701
50	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników radiatorowych		
		0,14*0,60*2*19	m2	3,192
		razem	m2	3,192
51	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	4,000
52	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych		

Prace dodatkowe w toaletach przy Kawonie i toalecie męskiej przy TVP3 Gdańsk, na VII piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	4,000
53	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - łazienkowe - KOLOR UZGODNIĆ Z ADMINISTRATOREM BUDYNKU	szt	5,000
54	Kalkulacja indywidualna	MONTAŻ BLATU Z NOGAMI POD UMYWALKI dł. 175 cm	kpl	1,000
55	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	2,000
56	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	2,000
57	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej	szt	2,000
58	KNR-W 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl	7,000
59	KNR-W 5-08 0504/03	Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych, przykręcanych końcowych - Plafoniera	kpl	7,000
60	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	1,000
61	KNR-W 4-03 0308/06	Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyżowego na prąd o natężeniu do 10A na podłożu ceglanym	szt	3,000
62	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	4,000
63	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	4,000