

Przedmiar

Rodzaj robót	Remont lokalu mieszkalnego
Lokalizacja	Słupsk ul. Władysława IV 13 m36
Inwestor	Miasto Słupsk ul.Pl.Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 wc 0,8*1,32+2,47*(1,32*2+0,8*2) łazienka 2,47*(1,32+1+1,41)+1,33*1,41	m2 m2	11,529 11,088
		razem	m2	22,617
2	KNR-W 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet duży pokój 2,47*(4,63*2+3,03*2)-(2,64*1,42)+3,03*4,63 mały pokój 2,47*(2,84*2+2,96*2)-(2,64*1,42)+2,96*2,84 przedpokój 2,47*(1,55*2+3,81*2+1,19+0,9)-(0,8*2,05*3+0,7*2,05+0,6*2,05)+1,55*3,81+1,19*0,97 kuchnia 2,47*(1,77*2+1+2,27)+1,77*2,24	m2 m2 m2 m2	48,121 33,31 31,116 20,786
		razem	m2	133,333
3	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej kuchnia 0,6*1,33+0,2*0,7+1*0,6 łazienka 0,6*0,8	m2 m2	1,538 0,48
		razem	m2	2,018
4	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 1,41*1,33+0,8*1,33	m2	2,939
		razem	m2	2,939
Posadzki				
5	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z paneli podłogowych p.pokój 1,55*3,81+1,19*0,97 m.pokój 2,96*2,84 d.pokój 3,03*4,63	m2 m2 m2	7,06 8,406 14,029
		razem	m2	29,495
6	KNR-W 2-02 0610/03	Analogia - płyty pod panele	m2	29,495
7	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	29,495
8	KNR-W 4-01 0415/07	Wymiana listew przyściennych 2,96*2+2,84*2+3,03*2+4,63*2+3,81*2+1,55*2	m m	37,64 37,64
9	KNR-W 2-02 1111/07	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 1,33*1,41+0,8*1,33	m2 m2	2,939 2,939
10	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych-aluminiowe	szt	4
Stolarka drzwiowa				
11	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 z nzwietrzakami m.pokój 2,64*1,42	m2 m2	3,749 3,749
12	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 drzwi wewnętrzne 0,82*2,05*2+0,6*2,05+0,7*2,05	m2 m2	6,027 6,027
13	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m-kuchnia	szt	1
14	KNR-W 2-02 1025/03	Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	4

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone drzwi wewnętrzne 0,82*2,05*2	m2	3,362
		razem	m2	3,362
16	KNR-W 2-02 1022/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6m2 z szybą do 0,25m2, fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną 0,6*2,05+0,7*2,05	m2	2,665
		razem	m2	2,665
17	KNR-W 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2,1*2,75	m2	5,198
		razem	m2	5,198
		Roboty ogólnobudowlane		
18	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej 2,47*1,33+1,77*2,47	m2	7,657
		razem	m2	7,657
19	KNR 2-02 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą-płytki lokatora	m2	7,657
20	KNR AT-26 0102/01	Gruntowanie ręczne d.pokój 2,47*(4,63*2+3,03*2)+4,63*3,03 m.pokój 2,47*(2,96*2+2,84*2)+2,84*2,96 kuchnia 2,47*(1,77*2+2,24*2)+2,24*1,77 p.pokój 2,47*(3,81*2+1,55*2)+2,47*(1,19*2+0,9)+1,55*3,81+1,19*0,97 wc 2,47*(1,32*2+0,8*2)+1,32*0,8 łazienka 1,33*1,41+2,47*(1,33+1,41)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	51,869 37,058 23,774 41,64 11,529 8,643
		razem	m2	174,513
21	KNR-W 2-02 0830/06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych d.pokój 4,63*3,03 m.pokój 2,84*2,96 kuchnia 2,24*1,77 p.pokój 1,55*3,81+1,19*0,97 wc 1,32*0,8 łazienka 1,33*1,41	m2 m2 m2 m2 m2 m2	14,029 8,406 3,965 7,06 1,056 1,875
		razem	m2	36,391
22	KNR-W 2-02 0830/04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych d.pokój 2,47*(4,63*2+3,03*2) m.pokój 2,47*(2,96*2+2,84*2) kuchnia 2,47*(1,77+2,24) p.pokój 2,47*(3,81*2+1,55*2)+2,47*(1,19*2+0,9) wc 2,47*(1,32*2+0,8*2) łazienka 2,47*(1,33+1,41)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	37,84 28,652 9,905 34,58 10,473 6,768
		razem	m2	128,218
23	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	36,391
24	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	128,218
25	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych 14x21	szt	2
26	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w drzwiczek rewizyjnych	szt	1
27	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych (6+10+16)*0,6*0,24	m2	4,608
		razem	m2	4,608

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR-W 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100mm	m	10
		roboty towarzyszące		
29	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1
		1	m3	1
		razem	m3	1
30	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=8	m3	1