

Remont lokalu mieszkalnego po pożarze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Remont mieszkania				
1.1 Roboty malarskie				
1	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10
2	KNR-W 4-01 0715/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	10
3	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		sufity 2,59*5,58+2,86*5,63+2,7*3,05+2,7*1,36+1,1*2,8	m2	45,541
		razem	m2	45,541
4	KNR-W 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet		
		(2,59+5,58)*2*2,53-1,66*1,56+(1,6+1,56*2)*0,15-0,8*2+(2,86+5,63)*2*2,53-2,42*1,56+(2,42+1,56*2)*0,15-0,88*2,36+(0,88+2,36*2)*0,15-0,8*2*2+(2,7+3,05)*2*0,95+(1,1+2,8)*2*2,53-0,8*2*4	m2	97,696
		razem	m2	97,696
5	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych		
		sufity 2,59*5,58+2,86*5,63+2,7*3,05+2,7*1,36+1,1*2,8	m2	45,541
		razem	m2	45,541
6	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych		
		(2,59+5,58)*2*2,53-1,66*1,56+(1,6+1,56*2)*0,15-0,8*2+(2,86+5,63)*2*2,53-2,42*1,56+(2,42+1,56*2)*0,15-0,88*2,36+(0,88+2,36*2)*0,15-0,8*2*2+(2,7+3,05)*2*0,95+(1,1+2,8)*2*2,53-0,8*2*4	m2	97,696
		razem	m2	97,696
7	KNR-W 4-01 0713/04	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na biegach i spocznikach		
		2,59*5,58+2,86*5,63+2,7*3,05+2,7*1,36+1,1*2,8	m2	45,541
		razem	m2	45,541
8	KNR-W 4-01 0713/03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach		
		(2,59+5,58)*2*2,53-1,66*1,56+(1,6+1,56*2)*0,15-0,8*2+(2,86+5,63)*2*2,53-2,42*1,56+(2,42+1,56*2)*0,15-0,88*2,36+(0,88+2,36*2)*0,15-0,8*2*2+(2,7+3,05)*2*0,95+(1,1+2,8)*2*2,53-0,8*2*4	m2	97,696
		razem	m2	97,696
9	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		
		2,59*5,58+2,86*5,63+2,7*3,05+2,7*1,36+1,1*2,8	m2	45,541
		razem	m2	45,541
10	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		
		(2,59+5,58)*2*2,53-1,66*1,56+(1,6+1,56*2)*0,15-0,8*2+(2,86+5,63)*2*2,53-2,42*1,56+(2,42+1,56*2)*0,15-0,88*2,36+(0,88+2,36*2)*0,15-0,8*2*2+(2,7+3,05)*2*0,95+(1,1+2,8)*2*2,53-0,8*2*4	m2	97,696
		razem	m2	97,696
11	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2	m2	6
12	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		(0,16*0,6)*2*(14+18+7+4)	m2	8,256
		razem	m2	8,256
13	Kalkulacja indywidualna	Mycie po pożarze glazury i terakoty w kuchni i łazience	kpl	1
1.2 Podłogi				
14	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek		
		2,59*5,58+2,86*5,63+1,1*2,8	m2	33,634
		razem	m2	33,634
15	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
		2,59*5,58+2,86*5,63+1,1*2,8	m2	33,634
		razem	m2	33,634
16	KNR 2-02u2 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm x5		
		2,59*5,58+2,86*5,63+1,1*2,8	m2	33,634
		razem	m2	33,634
17	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej		

Remont lokalu mieszkalnego po pożarze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,59*5,58+2,86*5,63+1,1*2,8	m2	33,634
		razem	m2	33,634
18	KNR-W 4-01 0415/07	Wymiana listew przyściennych		
		(2,59+5,58)*2-0,8+(2,86+5,63)*2-0,88+-0,8*2+(1,1+2,8)*2-0,8*4	m	34,64
		razem	m	34,64
1.3 Stolarka drzwiowa				
19	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	5
20	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2		
		drzwi 0,9*2,0*2+0,8*2*2+0,7*2	m2	8,2
		razem	m2	8,2
21	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi metalowe jednoskrzydłowe		
		0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
1.4 Stolarka okienna				
22	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		1,66*1,56*2+2,42*1,56+0,8*2,36	m2	10,842
		razem	m2	10,842
23	KNR-W 2-02 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW		
		1,66*1,56*2+2,42*1,56+0,8*2,36	m2	10,842
		razem	m2	10,842
24	KNR-W 4-01 0353/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko		
		2,5+1,75*2	m	6
		razem	m	6
25	KNR-W 4-01 0323/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m	szt	3
26	KNR-W 4-01 0540/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej		
		(2,55+1,8*2)*0,5	m2	3,075
		razem	m2	3,075
2 Balkon				
27	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		(2,9+1,1)*2,5+1,1*2,9	m2	13,19
		razem	m2	13,19
28	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	13,19
29	KNR-W 2-02 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	13,19