T E S T A Pracownia Proj.-Kosztorysowa
76-200 Słupsk ul. Konarskiego 8/3
tel./fax: 59 843-55-46
www.testa-kosztorysy.pl

Kosztorysowanie FORTE 11.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
Remont grodzenia wraz z murem oporowym

Identyfikator kosztorysu: Remont ogrodzenia

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn		m3	4,83
	0,25*0,34*(1,975+0,975*2)+0,42*0,42*1,675	0,63		
	0,25*(1,74*1,975+1,01*0,975)	1,11		
	0,21*(9,67-0,25)*0,975	1,93		
	0,25*2,77*1,675	1,16		
2	KNR 4-01 701-3 Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowej		m2	5,64
	0,35*16,11	5,64		
3	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m3	5,00
	4,83+5,64*0,03	5,00		
4	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=7]		m3	5,00
5u	1-1 Opłata za wysypisko - gruz mieszany		t	9,00
	5,00*1,8	9,00		
6	KNR 4-01 346-4 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla słupków prefabrykowanych		gniazdo	9,00
7	KNR 4-01 336-3 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły		m	15,69
8	KNR 2-25 308-1 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - budowa		m2	23,54
	15,69*1,50	23,54		
9	KNR 4-01 206-4 Analogia - obetonowanie słupów		szt	9,00
10	KNR 4-01 207-2 Wypełnienie bruzd w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem, przekrój do 0.03 m2		m	15,69
11	KNR 4-01 201-5 Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych belek i podciągów		m2	10,98
	(0,30+0,05)*2*15,69	10,98		
12	KNR 4-01 202-3 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy 10-14 mm		kg	78,00
13	KNR 4-01 202-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy do 6 mm		kg	20,70
14	KNR 4-01 203-7 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - belek, podciągów i wieńców		m3	1,50
	(0,35*0,25+0,40*0,02)*15,69	1,50		
15	KNR 4-01 308-5 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0.50 m2 - korona słupa istniejącego		szt	2,00
16	KNR K-24 (Koprin wyd.I 2007r) 401-1 Czyszczenie, usuwanie pleśni, ochrona i konserwacja fasad (beton, klinkier, ceramika, kamień naturalny i sztuczny) - czyszczenie cokołu betonowego		m2	9,67
	0,60*16,11	9,67		
17	KNR 4-01 722-1 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach loggiach, balkonach, kat.tynku II		m2	9,67