PGM Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Kosztorysowanie FORTE 9.70
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Instalacja telewizji dozorowej IP
PGM - AZG Pl. Zwycięstwa 4

Identyfikator kosztorysu: INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ IP PGM - AZG - PL. ZWYCIĘSTWA 4

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2013-12-16

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**Instalacja systemu z montażem 3 kamer**		
10	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 6U	szt	**1,00**
20	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt	**1,00**
30	Montaż wyposażenia - zasilacz awaryjny UPS 800VA	szt	**1,00**
40	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej, gr.ścian 2 cegły	szt	**3,00**
50	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m	**40,00**
60	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2	m	**50,00**
70	Montaż modułu RJ45	szt	**8,00**
80	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TUV wewnętrzna [R=Dodatek za utrud montaż obiektywu ze zmienną ogniskową 1,1]	szt	**2,00**
90	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TUV zewnętrzna [R=Dodatek za utrud montaż obiektywu ze zmienną ogniskową 1,1]	szt	**1,00**
100	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	pomiar	**1,00**
110	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia	pomiar	**2,00**
120	Uruchomienie systemu TUV - linie transmisji wizji	linia	**3,00**

----- Koniec wydruku -----