Przedmiar

Ułożenie nawierzchni chodnikowej - przy wejściu do 8 klatek schodowych, chodnik główny i chodnim przy placu zabaw z podbudową

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Nawierzchnia przy kl.schodowych(8 szt.)		
1	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej - przy wejściach do klatek schodowych	m	81,00
2	KNR 2-31 0815/06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej - przy wejściach do klatek schodowych	m2	112,50
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - przy wejściach do klatek schodowych	m2	112,50
4	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - przy wejściach do klatek schodowych	m2	112,50
5	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV - przy wejściach do klatek schodowych	m2	112,50
6	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - przy wejściach do klatek schodowych- mieszanka optymalna kruszywa łamanego w 80% 0-31.5 mm	m2	112,50
7	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątna grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej	m2	112,50
8	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przy wejściach do klatek schodowych	m	81,00
9	KNR-W 4-01 0109/06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III - przy wejściach do klatek schodowych	m3	16,90
10	KNR-W 4-01 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km - przy wejściach do klatek schodowych	m3	16,90
		Nawierzchnia chodnik główny i chodnik przy placu zabaw		
11	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej - chodnik główny i chodnik przy placu zabaw	m	235,00
12	KNR 2-31 0815/06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik główny i chodnik przy placu zabaw	m2	290,00
13	KNR 2-31 0815/06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej - przy chodniku głównym	m2	48,00
14	Kalkulacja indywidualna	Humusowanie - warstwą humusu grubości 15cm z obsianiem-analogia	m2	48,00
15	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	1,00
16	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - chodnik główny i chodnik przy placu zabaw	m2	290,00
17	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - chodnik główny i chodnik przy placu zabaw	m2	290,00
18	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV - chodnik główny i chodnik przy placu zabaw	m2	290,00
19	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - mieszanka optymalna kruszywa łamanego w 80% 0-31.5 mm- chodnik główny i chodnik przy placu zabaw	m2	290,00
20	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątna grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej	m2	290,00
21	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-chodnik główny i chodnik przy placu zabaw	m	235,00
22	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych - chodnik główny	szt	3,00

Przedmiar

Ułożenie nawierzchni chodnikowej - przy wejściu do 8 klatek schodowych, chodnik główny i chodnim przy placu zabaw z podbudową

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 4-01 0109/06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III - chodnik główny i chodnik przy placu zabaw	m3	50,70
24	KNR-W 4-01 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km - chodnik główny i chodnik przy placu zabaw	m3	50,70