Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Słownie:

# Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach będących własnością Miasta Słupsk, a znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych objętych Rewitalizacją Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015" na niżej wymienionych adresach zgodnie z zaleceniami i opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku.

| | |
|---|---|
| Obiekt | Ogólnobudowlane |
| Budowa | Miasto Słupsk |
| Inwestor | Miasto Słupsk ul. Plac Zwycięstwa 3 reprezentowane przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku |

Koszty zakupu

---

kwiecień 2014r.

Z-ca kierownika
ds. Technicznych
Daria [illegible]

Z-CA KIEROWNIKA
d/s technicznych
Mariusz Kłobuch

Ogólnobudowlane

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR 0-19 0930/05 | Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 | | |
| | | Krasińskiego 17/7a (0,6*0,5)* 5 | m2 | 1,500 |
| | | Tuwima 34/1 0,88*0,40 | m2 | 0,352 |
| | | Tuwima 34/2 0,90*0,70 | m2 | 0,630 |
| | | Tuwima 34/8 0,80*0,50 | m2 | 0,400 |
| | | Mickiewicza 45/4a 0,40*1,00 | m2 | 0,400 |
| | | razem | m2 | 3,282 |
| 2 | KNR 0-19 0930/06 | Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 | | |
| | | Woj.Polskiego 18of/9 0,60*2,18 | m2 | 1,308 |
| | | Tuwima 8c/2a 0,60*1,90 | m2 | 1,140 |
| | | Krasińskiego 17/3 0,70*2,08 | m2 | 1,456 |
| | | razem | m2 | 3,904 |
| 3 | KNR 0-19 0930/07 | Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 | | |
| | | Niedziałkowskiego 7/2 0,74*2,16 | m2 | 1,598 |
| | | Tuwima 5/8 1,10*1,60 | m2 | 1,760 |
| | | Starzyńskiego 8/1a (MOPR) (0,69*2,20)*2 | m2 | 3,036 |
| | | razem | m2 | 6,394 |
| 4 | KNR 0-19 0930/08 | Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 | | |
| | | Tuwima 5/8 1,35*1,10 | m2 | 1,485 |
| | | Tuwima 5/7 1,35*1,10 | m2 | 1,485 |
| | | Tuwima 34/3 1,00*1,30 | m2 | 1,300 |
| | | Tuwima 34/3 1,20*0,75 | m2 | 0,900 |
| | | razem | m2 | 5,170 |
| 5 | KNR 0-19 0930/09 | Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 | | |
| | | Woj.Polskiego 17/9 0,92*1,67 | m2 | 1,536 |
| | | Niedziałkowskiego 3/3 0,90*2,00 | m2 | 1,800 |
| | | Krasińskiego 17/7a 1,28*1,55 | m2 | 1,984 |
| | | (0,96*1,65)*2 | m2 | 3,168 |
| | | Mickiewicza 45/4a 1,00*1,70 | m2 | 1,700 |
| | | razem | m2 | 10,188 |
| 6 | KNR 0-19 0930/10 | Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 | | |
| | | Starzyńskiego 8/1a (MOPR) 1,10*2,20 | m2 | 2,420 |
| | | Niedziałkowskiego 3/3 (1,20*2,03)*4 | m2 | 9,744 |
| | | Niedziałkowskiego 3/3a 1,20*1,98 | m2 | 2,376 |
| | | Woj.Polskiego 19of/7 (1,10*2,18)*3 | m2 | 7,194 |
| | | Woj.Polskiego 18of/9 1,10*2,18 | m2 | 2,398 |
| | | Tuwima 9/3a 1,10*1,90 | m2 | 2,090 |
| | | Tuwima 9/4 (1,18*2,05)*4 | m2 | 9,676 |
| | | Tuwima 5/7 (1,85*1,10)*3 | m2 | 6,105 |
| | | Krasińskiego 17/3 1,02*2,10 | m2 | 2,142 |
| | | razem | m2 | 44,145 |
| 7 | KNR 0-19 0930/11 | Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 | | |
| | | Tuwima 34/1 (1,20*2,30)*5 | m2 | 13,800 |
| | | Woj.Polskiego 17/2 (1,25*2,36)*3 | m2 | 8,850 |
| | | Woj.Polskiego 15/1 (1,32*2,52)*3 | m2 | 9,979 |
| | | Woj.Polskiego 15/1a 1,32*2,53 | m2 | 3,340 |
| | | Niedziałkowskiego 3/1 (1,24*2,23)*4 | m2 | 11,061 |
| | | Krasińskiego 17/3 2,20*2,54 | m2 | 5,588 |
| | | Woj.Polskiego 19of/1a 1,78*2,20 | m2 | 3,916 |
| | | Niedziałkowskiego 7/2 1,42*2,28 | m2 | 3,238 |
| | | Tuwima 34/2 (1,20*2,30)*3 | m2 | 8,280 |
| | | Mickiewicza 45/4a 1,70*1,50 | m2 | 2,550 |
| | | Starzyńskiego 8/1a(MOPR) (1,20*2,20)*2 | m2 | 5,280 |
| | | (1,22*2,17)*2 | m2 | 5,295 |
| | | razem | m2 | 81,177 |
| 8 | KNR 0-19 0930/12 | Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi z PCW | | |
| | | Tuwima 9/4 1,18*2,60 | m2 | 3,068 |

**Przedmiar**

Ogólnobudowlane

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | Starzynskiego 8/1a (MOPR) 0,70*3,05 | m2 | 2,135 |
| | | Niedziałkowskiego 3/3 1,10*2,80 | m2 | 3,080 |
| | | Woj.Polskiego 15/1 1,16*2,40 | m2 | 2,784 |
| | | Krasińskiego 17/3 0,79*2,80 | m2 | 2,212 |
| | | razem | m2 | 13,279 |
| 9 | KNR 4-01 0354/11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych | | |
| | | Parapet wewnętrzny 95,00 | m | 95,000 |
| | | razem | m | 95,000 |
| 10 | KNR 4-01 0535/07 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku | | |
| | | Parapet zewnetrzny 19 | m2 | 19,000 |
| | | razem | m2 | 19,000 |
| 11 | KNR 4-01 0321/01 | Obsadzenie podokienników płyta HDF laminowana fabrycznie zaokraglona o gr.min.28mm do 1,5m | | |
| | | Parapety wewnętrzne HDF laminowana fabrycznie zaokrąglona gr. min.28mm 69 | szt | 69,000 |
| | | razem | szt | 69,000 |
| 12 | KNR 4-01 0321/02 | Obsadzenie podokienników płyty HDF laminowana fabrycznie zaokraglona gr. min.28mm ponad 1,5m | | |
| | | Parapet wewnętrzny HDF laminowany fabrycznie zaokraglony gr. min.28mm 8 | szt | 8,000 |
| | | razem | szt | 8,000 |
| 13 | NNRNKB 6 0541/01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm | | |
| | | Nowe parapety zewnętrzne (nie z odzysku) 3 | m2 | 3,000 |
| | | razem | m2 | 3,000 |
| 14 | TZKNBK XII 68/01 | Naprawa płaszczyzn elementów stolarki o powierzchni do 5dm2 polegająca na wstawieniu fleków-renowacja z przeklejeniem istniejącej dekoracji | | |
| | | Ilość elementów do przełożenia 90 | msc | 90,000 |
| | | razem | msc | 90,000 |
| 15 | KNR-W 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 74,000 |
| 16 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 30,000 |
| 17 | KNR 4-01 0108/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 30,000 |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | Nawiewnik sterowane ręcznie | | |
| | | Nawiewniki ręcznie sterowane 22 | szt | 22,000 |
| | | razem | szt | 22,000 |