Portowa 16. Rozbiórka budynku i pomieszczeń gospodarczych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład		
		7,00*12,60+2,70*2,90+1,60*2,70+5,00*3,00	m2	115,350
		razem	m2	115,350
2	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk		
		7,00*12,60+2,70*2,90+1,60*2,70+5,00*3,00	m2	115,350
		razem	m2	115,350
3	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej		
		7,00*12,60+2,70*2,90+1,60*2,70+5,00*3,00	m2	115,350
		razem	m2	115,350
4	KNR 4-04 0406/03	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych		
		5,50*12,60	m2	69,300
		razem	m2	69,300
5	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust		
		5,50*12,60	m2	69,300
		razem	m2	69,300
6	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki stropowej		
		5,50*12,60	m2	69,300
		razem	m2	69,300
7	KNR 4-04 0406/05	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój		
		5,50*14	m	77,000
		razem	m	77,000
8	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
			szt	5,000
9	KNR 4-04 0404/07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nietynkowanych - drewniane obicie ścian zewnętrznych oraz rozbiórka drewnianych baraków.		
		2,70*3,00*2+2,90*3,00+1,60*2,00*2+2,70*2,00+12,60*2,80*2+5,50*2,80*2+3,00*2,00*2+5,00*2,00*2	m2	170,060
		razem	m2	170,060
10	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu		
		((2,70*3,00*2+2,90*3,00+1,60*2,00*2+2,70*2,00)*0,12+(12,60*2,80*2+5,50*2,80*2)*0,24+3,00*2,00*2+5,00*2,00*2)*0,12+((4,80*2+8,00*2)*2,30)*0,12+(3,40*7+13,50*2)*1,00*0,12+(3,00*2+5,00*2)*1,20*0,12	m3	22,753
		razem	m3	22,753
11	KNR 4-04 0109/04	Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów		
		0,40*0,78*3,50	m3	1,092
		razem	m3	1,092
12	KNR 4-04 0510/02	Rozebranie trzonów kuchennych i pieców oblicowanych kaflami		
		0,55*0,88*1,97	m3	0,953
		razem	m3	0,953
13		ANALIZA WŁASNA. Utylizacja papy.		

Portowa 16. Rozbiórka budynku i pomieszczeń gospodarczych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		115,35*2*4,50/1000	t	1,038
		razem	t	1,038
14	KNR-W 4-01 0101/08	Plantowanie (niwelacja) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm w gruncie kategorii I-II		
		5,50*12,60+4,80*8,00	m2	107,700
		razem	m2	107,700
15	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	25,000
16	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	25,000
17		ANALIZA WŁASNA. Utylizacja gruzu.		
		25,00*1,6	t	40,000
		razem	t	40,000